

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Крылова Т. М. /Крылова Т. М./

« » 20 17 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Козлов Г. Г. /Козлов Г. Г./

20 \_\_\_\_ г.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП - 48 г. Волхов пр. Державина, д. 34а, инв. № 030000551».

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ - нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта -  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 37,9 м<sup>2</sup>, объем 136 м<sup>3</sup>.
5. Объем работ в физических показателях -  
отмостка - устройство песчаного, щебеночного, бетонного основания с армированием - 26,0 м<sup>2</sup>  
цоколь - разборка облицовки, штукатурка по оштукатурке с окраской битумным составом - 10,4 м<sup>2</sup>  
стены - оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами - 129,0 м<sup>2</sup>, кирпичная кладка отдельных мест в наружных стенах - 2,2 м<sup>3</sup>  
потолок - оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами - 37,9 м<sup>2</sup>  
полы - устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле с окраской масляной краской - 23 м<sup>2</sup>, закрытие кабельного канала металлическим листом - 3 м<sup>2</sup>  
двери - окраска дверей с подготовкой поверхности - 20,0 м<sup>2</sup>  
фасад - окраска поливинилацетатным составом по грунтовке - 74 м<sup>2</sup>  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счёт подрядной организации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам -  
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ - в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительному, объемно-планировочному и конструктивному решению: в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий: в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик - АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования - работы проводить согласно утвержденного графика
16. Сроки производства работ - ноябрь 2018 год
17. снабжение материалами и оборудованием - силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ - 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр - в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи - в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» Крылова Т.М.; № тел. 8 921 421 23 63.

Разработал:

Нач. ЦТГ РЭС г. Волхов

Голубков С. В. /Голубков С. В./

« » 20 \_\_\_\_ г.