

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

/Крылова Т. М./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

/Козлов Г.Г./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Трансформаторная подстанция ТП - 21 г. Волхов ул. Держинского, д.28а. инв. №  
030000531».

1. Основание для проведения работ - Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта: капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/населенная местность, в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта –  
1-эт. трансформаторная подстанция, площадь 44,5 м<sup>2</sup>., объем 236 м<sup>3</sup>.
5. Объем работ в физических показателях –  
отмостка - демонтаж существующей и устройство новой с устройством песчаного, щебёночного, бетонного основания с армированием – 8,0 м<sup>2</sup>.  
стены – оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами по подготовленной поверхности – 202,2 м<sup>2</sup>, кладка отдельных участков кирпичных стен – 0,1 м<sup>3</sup>.  
потолок – оштукатурка и окраска поливинилацетатными составами по подготовленной поверхности – 44,50 м<sup>2</sup>.  
полы – покрытие наливным составом на эпоксидной смоле с устройством подстилающих бетонных слоев, с оштукатуркой и окраской (в РУ-0,4кВ и Т-1) – 23,0 м<sup>2</sup>.  
двери – окраска дверей с подготовкой поверхности – 36 м<sup>2</sup>.  
решетки – окраска масляными составами с подготовкой поверхности – 10 м<sup>2</sup>. установка сетки с ячейкой 1х1 см.  
обеспечить вывоз и утилизацию мусора за счёт подрядной организации.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  
в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:  
в соответствии с нормативными документами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению  
не требуется
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:  
в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – работы проводить согласно утверждённого графика
16. Сроки производства работ – сентябрь 2018 год
17. Снабжение материалами и оборудованием – силами подрядной организации
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» Крылова Т.М.; № тел. 8 921 421 23 63.

Разработал:

Нач. ЦТГ РЭС г. Волхов

/Голубков С. В./

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.