

		№	Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание				
		1	Монтаж провода (без подвоек) СИП-2 3х95+1х95+1х25				м	228					
		2	Монтаж ответвлений проводом СИП-4 4х16				м	44					
		3	Устройство ответвлений к вводу (подвоек) проводом СИП-4 4х16				шт./м	1/22					
		4	Устройство ответвлений к вводу сущ. проводом СИП-4 4х16				шт.	1					
		5	Установка железобетонных опор, всего				шт.	9					
			в том числе промежуточной П11				шт.	4					
			промежуточной П11 подставной				шт.	2					
			анкерной А11				шт.	2					
			концевой А11				шт.	1					
		6	Развозка стоек по трассе				шт.	12					
		7	Устройство крепления провода СИП-2 на опорах, всего				шт.	4					
			в том числе промежуточного				шт.	1					
			концевого				шт.	2					
			углового анкерного				шт.	1					
		8	Устройство доп. концевого крепления провода СИП-4 на опоре				шт.	1					
		9	Устройство защитного заземления с R _{зз} <30 Ом, ρ=300 Ом·м				шт.	2					
			по тип. пр. 3.407-150 ЭС 03 сх. 1 тип 18 (горизонт. заземлитель										
			ст.Д12 мм, L=2х10 м)										
		10	Соединение защитного заземления с видимым спуском				шт.	2					
			(сталь Ø10 мм, L=1,5 м)										
		11	Устройство видимых спусков (сталь оцинк. Ø6 мм L=7 м)				шт.	2					
		12	Объем земляных работ для прокладки горизонтального заземлителя				м³	6					
			в грунте 2 категории, тип. пр. 3.407-150 ЭС42										
		13	Устройство пересечений с улицей				шт.	3					
		14	Установка кронштейна для светильника на опору				шт.	4					
		15	Установка нового светильника уличного освещения				шт.	3					
		16	Демонтаж и установка на проект. оп. существующих светильников				шт.	1					
		17	Подрезка крон деревьев				шт.	4					
		18	Расчистка кустарника				м²	420					
		19	Пуско-наладочные работы				компл.	1					
Взамен инв. №		Примечание – Доставка железобетонных конструкций, металлоконструкций и оборудования автотранспортом из пос. Сиверский на расстояние 4 км.											
Подпись и дата								СБМ-00-1269/2016-ГТ-ЭС.ВР					
		1	-	Зам.			11.17	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Ленина и ул. Толмачева в п. Сиверский Гатчинского района ЛО (инв. №100001605)					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата						
									ЛЭП 0,38 кВ			Стадия	Лист
							Р	1				2	
Инв. № подл.		ГИП		Кучина			08.17	Ведомость объемов работ			ООО «СБМ-2»		
		Разработал		Кучина			08.17						

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
Демонтажные работы				
1	Демонтаж существующей ВЛ 0,38 кВ, всего	м	286	
	в том числе провода 5хА25	м	96	с 3 опор
	4хА25	м	140	с 4 опор
	3хА25	м	50	с 2 опор
2	Демонтаж ответвлений к вводу 3ф	шт.	1	
3	Демонтаж промежуточных деревянных опор с ж./б. приставкой	шт.	4	
4	Демонтаж железобетонных опор	шт.	5	
	в том числе промежуточных/ анкерных	шт.	4/1	
5	Демонтаж кронштейна для светильника	шт.	1	
6	Погрузка, выгрузка и транспортировка ж.-б. опор и приставок	т	6,5	на расстояние 70 км
7	Погрузка, выгрузка и транспортировка деревянных опор	м³	1,6	на расстояние 2 км
8	Погрузка, выгрузка и транспортировка провода	кг	80	
9	Погрузка, выгрузка и транспортировка металлоконструкций	кг	87	

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

						СБМ-00-1269/2016-ГТ-ЭС.ВР	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		