


Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»


/Дубровский Д.С./
« » 2017 г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»


/Зайц С.А./
« » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«КЛ-0,4кВ от ТП-90 г. Тосно 1360 м.» инв. № 210000348

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность _____*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – **КЛ-0,4кВ ТП-90 –РЩ Рынок***
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 **КЛ-0,4 кВ**
 - Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
 - Произвести замену участка кабеля .
 - Замену КЛ выполнить кабелем марки АСБ 4х95 - 115м.
 - Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КВТпН-1 70х120 – 1 шт.
 - Выполнить монтаж соединительной муфты марки 4СТп-1 70х120 – 1 шт.
 - Прокладка кабеля открытым способом - 32 м
 - Прокладка кабеля в трубе- 3 м
 - Прокладка кабеля методом ГНБ под участком плиточного покрытия – 80м
 - Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480 – 30 шт
 - Выполнить благоустройство на месте производства работ с подписанием акта с землепользователем:
 - Восстановление асфальтобетонного покрытия слоем 15 см – 20м²
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
6. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
11. *Требования к подрядной организации:*
 - 11.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 11.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
12. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.*
13. *Отдельные требования – _____*
14. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
16. *Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев _____*
17. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
18. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»


/Двадцатова Т.А. /



«___» _____ 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«КЛ-0,4кВ от ТП-22 г. Никольское 2075 м.» инв. № 210000599

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
 2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
 3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность _____*
 4. *Основные технико-экономические показатели объекта – **КЛ-0,4кВ от ТП-22 г. Никольское (РЩ-Октябрьская д.5 – ТП-22)***
 5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 **КЛ-0,4 кВ**
 - Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
 - Произвести замену кабеля:
 - Замену КЛ выполнить кабелем марки АВБбШВ 4х95 - 150м.
 - Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КВТпН-1 70х120 – 2 шт.
 - Прокладка кабеля открытым способом в траншее - 130м
 - Прокладка кабеля в трубе (методом ГНБ) - 20 м (два участка по 10м)
 - Прокладка кабеля в подстанции и РЩ - 10 м
 - Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480 – 240шт
 - Выполнить благоустройство на месте производства работ с подписанием акта с землепользователем:
 - Внесение грунта растительного вручную- 120 м²
 - Посев травы газонной – 120 м²
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
6. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
 10. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
 11. *Требования к подрядной организации:*
 - 11.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 11.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
 12. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛЮ.*
 13. *Отдельные требования – _____*
 14. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
 15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
 16. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
 17. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
 18. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А.. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.8(81362)20828*


Разработал:
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. / 

«___» _____ 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«КЛ-0,4кВ от ТП-13 г. Тосно 2014,4 м.» инв. № 210000209

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность _____*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – **КЛ-0,4кВ РЩ-Д/сад №36 – РЩ Ленина 67а.***
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 **КЛ-0,4 кВ**
 - Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
 - Произвести замену кабеля.
 - Замену КЛ выполнить кабелем марки АВБбШВ 4х70 - 250м.
 - Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КВТпН-1 70х120 – 2 шт.
 - Прокладка кабеля открытым способом - 235 м
 - Прокладка кабеля в трубе - 15 м
 - Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480 – 400 шт
 - Выполнить благоустройство на месте производства работ, с подписанием акта с землепользователем:
 - Внесение грунта растительного вручную- 220 м²
 - Посев травы газонной – 220 м²
 - Восстановление асфальтобетонного покрытия- 10 м²
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
6. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
11. *Требования к подрядной организации:*
 - 11.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 11.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
12. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.*
13. *Отдельные требования – _____*
14. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
16. *Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев _____*
17. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
18. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.8(81362)20828*

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. /



«_____» _____ 2017 г.