

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/

«16» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /

«16» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**


"Здание СТП №11", (отмостка у одной стены), 188909, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, Высоцк г., территория в/ч, инв. №50002860

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт отмостки у одной стены СТП-11 – 8,7м.²
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать отмостку у одной стены здания СТП-11, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный и песчаный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) -8,7м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки у одной стены здания СТП-11: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 11м.²;
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию СТП-11, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - июль 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «Южный» филиала АО «ЛЮЭСК» «Северные электрические сети»
Попов С.И. тел. (8813 78) 71-971

Разработал:
Начальник РЭС «Южный»

 /Попов С.И./
« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
«____» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
«____» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Здание СТП - 12»188909, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Высоцк г., в/ч 2139.
Инв. № 050002864

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт отмостки по периметру здания СТП-12 – 32м.²
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать отмостку по периметру здания СТП-12, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный и песчаный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) -32м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки по периметру здания СТП-12: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 32м.²;
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию СТП-12, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - июль 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «Южный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Попов С.И.. тел. (8813 78) 71-971

Разработал:
Начальник РЭС «Южный»

 /Попов С.И./

« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

""Здание ТП №5", (отмостка, строительная часть), 188992, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, Светогорск г., Рошинская ул., 6, инв.№ 050003077

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт отмостки по периметру ТП-5 - 22м.²
 - Капитальный ремонт, устройство стяжки по периметру стен ТП-5 – 88м.²
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать отмостку по периметру здания ТП-5, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 22м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки по периметру здания ТП-5: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 22м.²;
 - Выполнить стяжку стен здания ТП-5 по периметру здания: установить уголки 63х63х5 по углам здания, приварить к уголкам трубки, продеть в них арматуру D 16мм (на концах предварительно нанести резьбу), стянуть арматуру при помощи болтов М16. Количество горизонтальных прутков на стенах, не имеющих дверей принять по 3шт., на стенах с дверьми - по 2шт.
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-5, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.

15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - август 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Шидловский В.В. тел. (8813 78) 45-591

Разработал:
Начальник РЭС «Северный»

 /Шидловский В.В/
« ____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

- "Здание ТП №7", (пол в ячейке силового тр-ра), г.Светогорск, инв.№ 050003099.
Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
 2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
 3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт бетонного пола в ячейке силового трансформатора ТП-7
 4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать силовой трансформатор ТП-7 – 1шт
 - Демонтировать швеллер на полу, в ячейке силового трансформатора – 10м
 - Демонтаж ж/б полов в ячейке силового трансформатора – 6,9м²
 - Выполнить монтаж ж/б пола в ячейке силового трансформатора здания ТП-7: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 6,9м²;
 - Выровнять монтаж швеллеров (направляющих) под установку силового трансформатора – 10м
 - Выполнить монтаж силового трансформатора и его присоединение -1шт.
 - Выполнить пуско-наладочные работы после монтажа силового трансформатора.
 - Прочистить вентиляционные каналы от строительного мусора – 2м.(2шт. по 1м);
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-7, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
 5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
 7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
 8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
 10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
 11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
 13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.

15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - сентябрь 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛЮЭСК» «Северные электрические сети»
Шидловский В.В. тел. (8813 78) 45-591

Разработал:
Начальник РЭС «Северный»

 /Шидловский В.В./
« » 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

"Здание ТП №15", (отмостка, строительная часть), 188800, Ленинградская обл.,
Выборгский р-н, г. Выборг, Выборгская ул., 4а. инв.№ 050000621.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт отмостки с двух сторон ТП-15 -14,8м.²
 - Капитальный ремонт, устройство стяжки по периметру стен ТП-15 – 118,4м.²
 - Капитальный ремонт штукатурки стен – 8м.²
 - Капитальный ремонт кирпичной кладки основания ТП-15 – 0,44м.³
 - Гидроизоляции кирпичных стен – 14,8 м. стены.
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать отмостку с двух сторон здания ТП-15, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 14,8м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки с двух сторон здания ТП-15: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 14,8м.²;
 - Демонтировать штукатурку, стесать неровности основания стен ТП-15 – 8м.²
 - Отремонтировать кирпичную стену с добавлением материала (кирпича) – 0,44м.³ кладки;
 - Выровнять разрушенные места кирпичной кладки, с добавлением материалов - 15,4м.².
 - Покрасить водоэмульсионной краской отремонтированные стены здания ТП-15 – 15,4м.²
 - Выполнить стяжку стен здания ТП-15 по периметру здания: установить уголки 63х63х5 по углам здания, приварить к уголкам трубки, продеть в них арматуру D 16мм (на концах предварительно нанести резьбу), стянуть арматуру при помощи болтов М16. Количество горизонтальных прутков на стенах, не имеющих дверей принять по 3шт., на стенах с дверьми- по 2шт.
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-15, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
8. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - май 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»



/Кириллов С.Г./

« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
« _____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
« _____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

"Здание ТП № 20", (полы, строит. часть), 188992 Ленинградская область, Выборгский район, МО «Светогорское городское поселение», г. Светогорск, ул. Кирова, д. 9а.
инв.№ 050003217.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт отмостки ТП-20
 - Капитальный ремонт наружных стен ТП-20
 - Капитальный ремонт металлического полового покрытия ТП-20
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать отмостку по периметру здания ТП-20, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный и песчаный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 20м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки по периметру здания ТП-20: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 20м.²;
 - Демонтировать штукатурку, стесать неровности стен ТП-20 – 80м.²
 - Выровнять разрушенные места здания ТП-20 – 4м²
 - Отремонтировать кирпичную стену с добавлением материала (кирпича) – 4м.²
 - Выполнить основания под штукатурку из металлической сетки, штукатурка по сетке («шуба»), покраска отремонтированных стен фасада – 75м²
 - Закрепить существующие металлические направляющие и смонтировать на них половое покрытие СМЛ-панелями, (Магнезит или ГВЛ), - 26м²
 - Выполнить демонтаж и установку новых металлических распашных дверей в ячейке силового трансформатора – 4,25м²
 - Выполнить очистку металлических дверей от старой краски с двух сторон, выкрасить заново и нанести информационные знаки – 4м²
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-20, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»

13. Требования к подрядной организации:

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ* - сентябрь 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Шидловский В.В.ю тел. (8813 78) 45-591

Разработал:

Начальник РЭС «Северный»

 /Шидловский В.В./
« » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Здание ТП-20»


188800, Ленинградская обл, Выборгский р-н, Выборг г., Выборгская ул, 11б.,
Инв. № 050000740

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт кровли ТП-20
 - Капитальный ремонт отмостки ТП-20
 - Замена карнизов ТП-20
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать существующую кровлю ТП-20 - 56,94м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 56,94м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 56,94м²
 - Демонтировать карнизы по периметру здания ТП-20 – 62,76м;
 - Выполнить монтаж карнизов и сливов по периметру здания ТП-20 – 62,76м;
 - Демонтировать отмостку с двух сторон здания ТП-20, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 31,38м²
 - Выполнить монтаж отмостки с двух сторон здания ТП-20: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 31,38м²;
 - Выполнить гидроизоляцию стен, примыкающих к отмостке – 7,92м²
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-20, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации*:

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ – июнь 2018 г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.*

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»


_____/Кириллов С.Г./
« _____ » 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/

«15» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /

«15» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:


"Здание ТП-21" , (покраска метал.,отмостка), 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Ленинградское шоссе, 44а., №50000764

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2017 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт отмостки с двух сторон ТП-21
 - Гидроизоляция стен, примыкающих к отмостке ТП-21
 - Покраска металлических решеток и дверей ТП-21
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать отмостку с двух сторон здания ТП-21, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 14м²;
 - Выполнить гидроизоляцию стен, примыкающих к отмостке, с двух сторон ТП-21 – 14м.
 - Выполнить монтаж отмостки с двух сторон здания ТП-21: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 14м²
 - Выполнить очистку от старой краски металлических дверей и покрасить их с двух сторон -19,26м²
 - Выполнить очистку от старой краски вентиляционных решеток и покрасить их с двух сторон – 7,04м²
 - Срубить дерево в охранной зоне ТП-21, распилить и вывезти на свалку – 1шт.
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-21, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ* - май 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»

 /Кириллов С.Г./
« _____ » 2016 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
«____» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
«____» _____ 2017 г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

"Здание ТП-33" 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Сухова ул., 18а
Инв. № 050000871

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт кровли ТП-33
 - Капитальный ремонт парапетов ТП-33
 - Смета карнизных свесов ТП-33
 - Покраска наружных стен ТП-33
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать существующую кровлю ТП-33- 71,5м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 71,5м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 71,5м²
 - Демонтировать карнизы и парапетные решетки по периметру здания– 22,95м;
 - Выполнить монтаж карнизов и отливов по периметру здания ТП-33-22,95м
 - Выполнить очистку наружных стен ТП-33 – 80м²
 - Выполнить покраску наружных стен ТП-33 – 80м²
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-33, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.

15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - июнь 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник РЭС «г.Выборг»


/Кириллов С.Г./
« » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**


"Здание ТП №35", (кровля, строительная часть), г.Каменногорск, инв.№ 050003484.
Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт отмостки ТП-35
 - Капитальный ремонт кровли ТП-35
 - Капитальный ремонт кирпичных парапетов ТП-35
 - Капитальный ремонт наружных стен здания ТП-35
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать отмостку по периметру здания ТП-35, (удалить ж/бетонное покрытие, удалить гравийный и песчаный слой, выровнять и утрамбовать дно траншеи) - 42м.²;
 - Выполнить монтаж отмостки по периметру здания ТП-35: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 42м.²;
 - Демонтировать штукатурку, стесать неровности основания стен ТП-35 – 36,6м.²
 - Выровнять разрушенные места по основанию здания ТП-35 – 42м²
 - Отремонтировать кирпичную стену с добавлением материала (кирпича) – 4,8м.³
 - Устройство основания под штукатурку из металлической сетки, штукатурка по сетке («шуба»), покраска отремонтированных стен фасада – 168м²
 - Демонтаж существующей кровли ТП-35 – 108м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 108м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавливаемых материалов, с соблюдением технологии работ – 108м²
 - Выполнить перекладку кирпичных парапетов -20м.;
 - Выполнить демонтаж и монтаж карнизов и сливов по периметру здания ТП 35 – 6м²
 - Выполнить очистку металлических дверей от старой краски с двух сторон, выкрасить заново и нанести информационные знаки – 32м²
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-35, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛЮЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - июль 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛЮЭСК» «Северные электрические сети»
Шидловский В.В.ю тел. (8813 78) 45-591

Разработал:

Начальник РЭС «Северный»

 /Шидловский В.В./
_____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
« _____ » 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков /
« _____ » 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

"Здание ТП-104 г.Выборг", (кровля, двери), 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Брусничный проезд, 7а, №50001374

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт кровли ТП-104
 - Замена дверей ТП-104
 - Замена карнизов ТП-104
 - Замена и покраска дверей в ТП-104
4. Объем работ в физических показателях-
 - Демонтировать существующую кровлю ТП-104- 21м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 21м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 21м²
 - Демонтировать карнизы по периметру здания ТП-104 – 14м;
 - Выполнить монтаж карнизов и сливов по периметру здания ТП-104 – 14м;
 - Демонтировать существующую дверь и дверную коробку в РУ-0,4 ТП-104- 1шт.(1,5х 2,3).
 - Установить новую дверь и дверную коробку в РУ-0,4кВ ТП-104-1шт (1,5х2,3).При необходимости выполнить покраску двери с двух сторон.
 - Выполнить покраску с двух сторон металлических дверей в РУ-10кВ, (1,7х2,3) и металлических дверей в ячейку Т-1, (1,6х2,5) – 2шт.
 - Выполнить покраску с двух сторон вентиляционных решеток, (по 1,5х 0,5) - 3шт
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-104, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ - май 2018 г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.*

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»



/Кириллов С.Г./

« » _____ 2016 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

"Здание ТП-114" 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Большая
Каменная ул, 7в.,
Инв. № 050001435

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт кровли ТП-114
 - Смета карнизных свесов ТП-114
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать существующую кровлю ТП 114 – 53,12м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 53,12м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 53,12м²
 - Демонтировать карнизы и сливы по периметру здания– 29м;
 - Выполнить монтаж карнизов и сливов по периметру здания ТП 114 – 29м;
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-114, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную

организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.

16. *Сроки производства работ - июнь 2018 г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»

_____ /Кириллов С.Г./
« ____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
«16» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
«16» _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«Здание ТП-232»


188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Рубежная ул, 18а,
Инв. № 050002375

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт кровли ТП-232
 - Капитальный ремонт парапетов ТП-232
 - Смета карнизных свесов ТП-232
 - Покраска наружных стен ТП-232
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать существующую кровлю ТП-232- 52,4м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 52,4м²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 52,4м²
 - Демонтировать карнизы и парапетные решетки по периметру здания– 19,72м;
 - Выполнить монтаж карнизов и парапетных решеток по периметру здания ТП 232 – 19,72м;
 - Выполнить очистку наружных стен ТП-232 – 112м²
 - Выполнить покраску наружных стен ТП-232 – 112м²
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-232, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»_____
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ* - июнь 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:

Начальник РЭС «г.Выборг»


_____/Кириллов С.Г./
« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/М.Ю.Конюхов/
« ____ » _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
_____/А.А.Волченков /
« ____ » _____ 2017 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

"Здание управления", 188950, Ленинградская область, Выборгский район,
Каменногорск г., Железнодорожная ул., 1, (кровля над помещением гаража).
Инв.№050003357

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Капитальный ремонт кровли здания управления над помещением гаража – 87,7м²
 - Капитальный ремонт воздуховодов – 2шт по 1м.
 -
5. *Объем работ в физических показателях*-
 - Демонтировать существующую кровлю – 87,7м²
 - Выровнять основание кровли с добавлением новых материалов (цементная стяжка) – 87,7м.²
 - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов при соблюдением технологии работ – 87,7м.²
 - Демонтировать воздуховоды, проложенные от кровли внутрь здания - 2м (2шт по 1м);
 - Прочистить вентиляционные каналы от строительного мусора – 2м.(2шт. по 1м);
 - Выполнить монтаж воздуховодов – 2м., (2шт. по 1м.);
 - Выполнить установку козырьков на кровле, установку сетки и вентиляционной решетки над двумя воздуховодами – 2компл.
 - Очистить территорию, примыкающую к зданию управления, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
7. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – нет.
8. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с нормативными документами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ* - август 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Шидловский В.В. тел. 8 (813 78) 45-591

Разработал:


Начальник РЭС «Северный»




/Шидловский В.В./

« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/
«____» _____ 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков/
«____» _____ 2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

'Капитальный ремонт на объекте: "Здание управления .": 188950, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Каменногорск г., Железнодорожная ул,1, инв. № 050003357.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)_____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - Ограждение из металлической сетки на металлических столбах – 172 пог.м
5. *Объем работ в физических показателях-*
 - Выполнить демонтаж металлического сетчатого ограждения – 172 пог.м.
 - Выполнить демонтаж ж/б столбов ограждения – 75шт.
 - Выполнить выравнивание территории с подсыпкой песчаного основания (0,1м) – 15м.
 - Выполнить выравнивание территории с подсыпкой щебеночного основания (0,2м) – 15м.
 - Выполнить установку металлических столбов для крепления сетки «3D-Гиттер» - 71шт.
 - Крепление сетчатого ограждения выполнить хомутами – 213шт
 - Выполнить монтаж секции металлической «3D-Гиттер» 2030х2500 – 70шт.
 - Вывезти строительный мусор, демонтированные металлические секции, ж/б столбы с огражденной территории на свалку.
 - По необходимости, выполнить расчистку территории ограждения от кустарника и мелколесья – 172м.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами,
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* *нет.*
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК».
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2.Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.

15. *Отдельные требования* – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. *Сроки производства работ* – **август 2018 года**.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материалы подрядчика
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяца _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*:
Начальник РЭС «Северный» Шидловский В.В., тел. 8 (81378) 45-591

Разработал:
Начальник РЭС
«Северный»

 _____ /Шидловский В.В.

« » _____ 2017г.