


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-721 п. Назия инв. № 000000992


1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-721*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки 2 КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка 2 КЛ-0,4 кВ в одной траншее, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина – 2х150м.:
 - В траншее, L- 2х125м.
 - Методом ГНБ, L- 2х20м.
 - По конструкциям, L- 2х5м.*
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить замену РЩ-0,4 кВ №1 (тип ГРЩ-1 РТСП-451-Ір-55) – 1 шт..*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 4 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.*
 - 5.7 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительного-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: август 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двдцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»


_____ / Двдцдтвд Т.А./

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-754 п. Назия инв. № 000000993

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-754*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки 2 КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка 2 КЛ-0,4 кВ в одной траншее, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина – 2х80м.:
 - В траншее, L- 2х40м.
 - В ПНД трубах под асфальтом, L- 2х30м.
 - По конструкциям, L- 2х10м.*
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить замену РЩ-0,4 кВ №1 (тип ГРЩ-1 РТСП-451-Гр-55) на ж\д №18 пр. Школьный.*
 - 5.5 *Выполнить монтаж контура заземления РЩ-1.*
 - 5.6 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 4 шт.*
 - 5.7 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.*
 - 5.8 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. ***Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
7. ***Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
8. ***Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
9. ***Требования к условиям к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
10. ***Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.***
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. ***Требования к подрядной организации:***
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: **август 2018 г.***
16. *Снабжение материалами и оборудованием – **материал подрядчика.***
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двдцдтвд Т.А./

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-143 Кировск Инв.№ 000000873

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – **капитальный ремонт**
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-143
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
 - 5.2 Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина - 160м.:
 - В траншее, L-100м.
 - Методом ГНБ, L-50м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.).
 - По конструкциям, L-10м.
 - 5.3 На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .
 - 5.4 Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 2 шт.
 - 5.5 Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля
 - 5.6 После окончания работ произвести ПНР.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 12.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.
14. *Отдельные требования* – _____
15. *Сроки производства работ:* июль 2018 г.
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
17. *Гарантийный срок исполнителя работ* - _____ 36 месяцев
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-148 (L=2082м) Кировск» Инв.№ 000000878

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-148*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина - 90м.:
 - В траншее, L-45м.
 - В ПНД трубах под проезжей частью, L-5м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.)
 - По кабельным лоткам L-40м.*
 - 5.3 *Выполнить монтаж кабельных лотков в подвале ж/д №20 по ул. Новой. L-35м*
 - 5.4 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК (примерно 45 м)*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КВТпН-1 70х120 – 2 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению дорожного полотна L-5м.*
 - 5.7 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.8 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – **в соответствии с действующими нормами и правилами.***
7. *Требования к технологии проведения работ – **в соответствии с действующими нормами и правилами.***
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – **в соответствии с действующими нормами и правилами.***
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – **в соответствии с действующими нормами и правилами.***
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - **в соответствии с действующими нормами и правилами.***
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: **июнь 2018 г.***
16. *Снабжение материалами и оборудованием – **материал подрядчика.***
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»
тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двациатова Т.А./

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайцев С.А./
2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

КЛ-0,4кВ от ТП-3753 п.Назия (ул. Луговая, д. 4) инв. № 100000274

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-3753*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВБбШв 4х120, общая длина - 75м.:*
 - В траншее, L-45м.
 - В ПНД трубах под асфальтом, L-5м. (предусмотреть резервную трубу 1 шт.)
 - По конструкциям, L-25м.
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж кабельных конструкций (лотков) в подвале ж/д по ул. Луговой д.4 – 20м.*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 2 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.7 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двдцдтвд Т.А./

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А. /
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-151 (L=1320м) Кировск Инв.№ 00000881

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-151*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х150, общая длина - 200м.:*
 - В траншее, L-140м.
 - Методом ГНБ, L-50м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.)
 - По конструкциям, L-10м.
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж соединительных муфт марки 4СТп 150/240 – 2 шт.*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 150/240 – 2 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.7 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: август 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двадцатова Т.А./

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А. /
2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-142» г. Кировск Инв. № 000000872

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-142*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВБбШв 4х120, общая длина - 180м.:
 - В траншее, L-115м.
 - Методом ГНБ, L-50м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.)
 - По конструкциям, L-15м.*
 - 5.3 *На незащищенных участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж механической защиты на выходах к зданиям – 2 шт.*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 4 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.7 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: август 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-104» Кировск Инв.№ 000000829

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____ населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-104*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина - 90м.:*
 - В траншее, L-55м.
 - Методом ГНБ, L-25м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.)
 - По конструкциям, L-10м.
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 2 шт.*
 - 5.5 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.6 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: июнь 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двдцдтвд Т.А./

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

КЛ 0,4 кВ от ТП-103 Кировск Инв.№ 000000828

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-103*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВВБШв 4х120, общая длина - 330м.:*
 - В траншее, L-275м.
 - Методом ГНБ, L-40м.
 - По конструкциям, L-15м.
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 70/120 – 6 шт.*
 - 5.5 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.6 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двадцатова Т.А./

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

КЛ-0,4кВ от ТП-3753 п.Назия (от жд ул. Луговая 4 до жд Вокзальная 6) инв. № 100000274

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-3753*
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
 - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-0,4, замену выполнить кабелем марки АВББШв 4х120, общая длина - 120м.:
 - В траншее, L-75м.
 - В ПНД трубах под асфальтом, L-25м. (предусмотреть резервную трубу 1шт.)
 - По конструкциям, L-20м.*
 - 5.3 *На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
 - 5.4 *Выполнить замену РЩ-0,4 кВ типа ЩРС 1-21 (ЩР 11-73702-22) №1 на жд №4 ул. Вокзальная 6 – 1 шт.*
 - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки 4КНТп 150/240 – 2 шт.*
 - 5.6 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля*
 - 5.7 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. ***Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
7. ***Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
8. ***Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
9. ***Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.***
10. ***Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.***
11. ***Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»***
12. ***Требования к подрядной организации:***
 - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
 - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – _____*
15. *Сроки производства работ: **июль 2018 г.***
16. *Снабжение материалами и оборудованием – **материал подрядчика.***
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

Разработал:
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двдцдтвд Т.А./