


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайцев С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-6 кВ Ф-52-19 отпайка на ТП-20 п. Ульяновка », инв. № 210000497

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) населенная местность
4. Основные технико-экономические показатели объекта – ВЛ-6 кВ Ф-52-19 отпайка на ТП-20 п. Ульяновка L=560м.
5. Объем работ в физических показателях:
 - 5.1. Выполнить замену ж/б опор - 7 шт. (6 шт. одностоечных, 1- шт. с двумя подкосами) с применением стоек СВ-110
 - 5.2. Произвести демонтаж провода АС-70 ≈560 м.;
 - 5.3. Выполнить установку траверс – 13 шт.
 - 5.4. Произвести монтаж провода СИПЗ 1х95≈3х520 м.;
 - 5.5. Произвести монтаж провода над проезжей частью (пр. Володарского) СИПЗ 1х95≈3х40 м.;
 - 5.6. Выполнить монтаж контуров заземлений опор – 8 шт.;
 - 5.7. Выполнить обновление нумерации опор – 8 шт
 - 5.8. Выполнить ПНР
 - 5.9. Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 5.10. Выполнить передачу демонтированного материала на склад заказчика.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: *нет*.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – *нет*
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ июль 2018 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: Двадцатова Т.А., начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А./

« _____ » 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайца С.А./
2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-6 кВ от РП-3 п. Гладкое», инв. № 210000511

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ВЛ-6 кВ Ф-52/10 Никольское L=6090м.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить вырубку деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ-6 кВ на ширину охранной зоны (10 м в каждую сторону от крайних проводов). Кустарника - 15 000 м2
 - 5.2. деревьев диаметр более 32 см – 190 шт.
 - 5.3. деревьев диаметр 28 см - 500 шт.
 - 5.4. деревьев диаметр 20 см - 520 шт.
 - 5.5. Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 5.6. Выполнить выправку ж/бетонных опор № 2,6,7,9,41,47,53 вдоль оси – 7 шт.
6. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
7. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ (30 календарных дней со дня подписания договора)*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика* Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»



/Двадцатова Т.А./
« _____ » _____ 2017 г.

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
2017 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-6 кВ от РП-3 п. Гладкое », инв. № 210000511

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ВЛ-6 кВ Ф-52/16 Никольское L=6090 м.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить вырубку деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ-6 кВ на ширину охранной зоны (10 м в каждую сторону от крайних проводов).
 - 5.2. Кустарника - 1000 м².
 - 5.3. деревьев диаметром более 32 см - 16шт.
 - 5.4. деревьев диаметром 28 см - 35 шт.
 - 5.5. деревьев диаметром 20 см - 42 шт.,
 - 5.6. Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
Выправка опор железобетонных № 2,4,5,7,8,11,12,17,18 вдоль оси – 9 шт.
6. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
7. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:*
нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительного-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ (30 календарных дней со дня подписания договора)*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика* : Двадцатова Т.А., начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. 
« _____ » 2017 г./

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

/Дубровский Д.С./
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

/Зайн С.А./
2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-6 кВ Ф-724/09 Ульяновка», инв. № 210000499

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ВЛ-6кВ от РП-1 до РП-2 L=1500м
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить вырубку деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ-6 кВ на ширину охранной (10 м в каждую сторону от крайних проводов).
 - 5.2. Кустарника-5 000 м²
 - 5.3. деревьев диаметр болсе32см-36шт
 - 5.4. деревьев диаметр 28см-40 шт
 - 5.5. деревьев диаметр 20см-58 шт,
 - 5.6. Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
Выполнить выправку опор железобетонных №1,3,4,5,7,9,11,12 вдоль оси – 8 шт.
6. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
7. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:*
нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ (30 календарных дней со дня подписания договора)*
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А./

« _____ » 2017 г.