


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./  
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./  
2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

«КЛ-10кВ от ПС-483 г. Тосно 42729 м.» инв. № 210000373

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_ населенная местность \_\_\_\_\_*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – **КЛ-10кВ ТП-32 – ТП-92***
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1 **КЛ-10 кВ**
    - Выполнить схему прокладки КЛ-10 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
    - Произвести замену участка кабеля :
    - Замену КЛ выполнить кабелем марки АСБ 2Л 3х95 - 200м.
    - Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКВТПН-10 70х120 – 1 шт.
    - Выполнить монтаж соединительных муфт марки ЗСТП-10У 70х120– 1 шт
    - Прокладка кабеля открытым способом - 100 м
    - Прокладка кабеля методом прокола (под проезжей частью (шоссе Барыбина) - 100 м
    - Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480 – 200 шт
    - Выполнить благоустройство на месте производства работ, с подписанием акта с землепользователем:
    - Внесение грунта растительного вручную слоем 15 см – 100 м<sup>2</sup>
    - Посев травы газонной- 100 м<sup>2</sup>
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
6. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
11. *Требования к подрядной организации:*
  - 11.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
  - 11.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
12. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ –ЛО в редакции 2014 г..*
13. *Отдельные требования – \_\_\_\_\_*
14. *Сроки производства работ: май 2018 г.*
15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
16. *Гарантийный срок исполнителя работ- \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_*
17. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
18. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.8(81362)20828*

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. /




«    » \_\_\_\_\_ 2017 г.



Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./  
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./  
2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**«КЛ-10кВ от ПС-716 г. Тосно 10120 м.» инв. № 210000375**

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_ населенная местность \_\_\_\_\_*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – **КЛ-10кВ ТП-29 – РП-2***
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1 **КЛ-10 кВ**
    - Выполнить схему прокладки КЛ-10 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
    - Произвести замену участка кабеля:
    - Замену КЛ выполнить кабелем марки АСБ 2Л 3х240 - 30м.
    - Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКВТПН-10 150х240 – 1 шт.
    - Выполнить монтаж соединительных муфт марки ЗСТП-10У 150х240– 1 шт
    - Прокладка кабеля открытым способом - 30 м (в том числе 15 м в подстанции)
    - Покрытие кабеля плиткой ПЗК 240х480 – 30 шт
    - Выполнить благоустройство на месте производства работ с подписанием акта с землепользователем:
    - Восстановление асфальтобетонного покрытия – 15 м<sup>2</sup>
- Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
6. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
11. *Требования к подрядной организации:*
  - 11.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
  - 11.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
12. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ –ЛО в редакции 2014 г..*
13. *Отдельные требования – \_\_\_\_\_*
14. *Сроки производства работ: июль 2018 г.*
15. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
16. *Гарантийный срок исполнителя работ- \_\_\_\_\_ 36 месяцев*
17. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
18. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети» тел.8(81362)20828*

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. / 

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

10-102 - 685 - 28.10\*