


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./
« _____ » 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./
« _____ » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-0,4 кВ от ТП- 37 г.Тосно», инв. № 210000294

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ВЛ-0,4 кВ от ТП- 37L=9636,2 м.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Выполнить замену ж/б опор - 12 шт. (5 шт. одностоечных, 7- шт. с подкосом)с применением стоек СВ-95-2.
 - 5.2. Произвести демонтаж провода А-50 ≈ 430м.;
 - 5.3. Произвести монтаж провода СИП 3х70+1х70+1х16 ≈430 м.;
 - 5.4. Выполнить опиловку ветвей деревьев в охранной зоне ВЛИ≈ 100 м
 - 5.5. Произвести замену провода на вводах (12однофазных,5 трехфазных), ввода выполнить проводами СИП 2х16 ≈ 200м и СИП 4х16 ≈ 220 м.;
 - 5.6. При строительстве ВЛИ, применять материалы ENSTO
 - 5.7. Выполнить монтаж повторного заземления – 11 шт.;
 - 5.8. Выполнить обновление нумерации опор – 12 шт.
 - 5.9. Выполнить переустройство существующих светильников наружного освещения на новые опоры.
 - 5.10. Выполнить ПНР
 - 5.11. Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 5.12. Выполнить передачу демонтированного материала на склад заказчика.
 - 5.13. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* –в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ:* август 2018 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика : Двадцатова Т.А.. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. / 

« ____ » _____ 2017 г.