


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./  
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»




/Зайц С.А./  
2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

**Кабельная линия 6 кВ г. Кировск (ТП-102 – ТП-103), Инв.№ 100000236**


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Замена участка КЛ-6 кВ (ТП-102 – ТП-103)
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1 Выполнить схему прокладки КЛ-6 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
  - 5.2 Произвести замену участка КЛ-6 кВ, замену выполнить кабелем марки АСБ 2л-10 3х120, общая длина - 400м.:
    - В траншее, L-290 м.
    - Методом ГНБ, L-100м. (под проезжей частью (ул. Маяковского)), (предусмотреть резервную трубу - 1шт.)
    - По конструкциям, L-10м.
  - 5.3 На незащищённых участках КЛ-6 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК.
  - 5.4 Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКНТп-10 70/120 – 2 шт.
  - 5.5 Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.
  - 5.6 После окончания работ произвести ПНР.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
7. *Требования к технологии проведения работ* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
11. *Организация заказчик* – **АО «ЛОЭСК»**
12. *Требования к подрядной организации:*
  - 12.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 12.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.
14. *Отдельные требования* – \_\_\_\_\_
15. *Сроки производства работ:* **август 2018 г.**
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – **материал подрядчика.**
17. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»  
тел.8(81362)20828

**Разработал:**  
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»

  
/ Двдцдтвд Т.А. /

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./  
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»




/Зайц С.А./  
2017 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

**КЛ-10кВ от ф.524-04 опоры -15 до ТП-758 "КОС" инв. №100000277 п. Назия**


1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.*
2. *Вид ремонта – **капитальный ремонт***
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Замена участка КЛ-10 кВ (ф.524-04 опоры - 15 до ТП-758 "КОС")*
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1 *Выполнить схему прокладки КЛ-10 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.*
  - 5.2 *Произвести замену участка КЛ-10 кВ, замену выполнить кабелем марки АСБ 2л-10 3х120, общая длина - 155м.:*
    - В траншее, L-290 м.
    - По конструкциям, L-10м.
  - 5.3 *Выполнить монтаж трубы ПНД Ф-160 – 6 м.*
  - 5.4 *На незащищённых участках КЛ-10 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .*
  - 5.5 *Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКНТп-10 70/120 – 2 шт.*
  - 5.6 *Восстановить бетонную отмостку – 2 м2.*
  - 5.7 *Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.*
  - 5.8 *После окончания работ произвести ПНР.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.*
11. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
12. *Требования к подрядной организации:*
  - 12.1 *Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.*
  - 12.2 *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
13. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.*
14. *Отдельные требования – \_\_\_\_\_*
15. *Сроки производства работ: **сентябрь 2018 г.***
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ- **36 месяцев***
18. *Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).*
19. *Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828*

**Разработал:**  
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»

  
/ Двадцатова Т.А./

Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Дубровский Д.С./  
2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Центральные электросети»



/Зайц С.А./  
2017 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

**Кабельная линия 6 кВ г. Кировск (ТП-102 – оп.№3), Инв.№ 100000236**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – **капитальный ремонт**
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Замена участка КЛ-6 кВ (ТП-102 – оп.№3)
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - 5.1 Выполнить схему прокладки КЛ-6 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.
  - 5.2 Произвести замену участка КЛ-6 кВ, замену выполнить кабелем марки АСБ 2л-10 3х120, общая длина - 300м.:
    - В траншее, L-185 м.
    - Методом ГНБ, L-100м. (под проезжей частью (ул. Советская)), (предусмотреть резервную трубу - 1шт.)
    - По конструкциям, L-15м.
  - 5.3 На незащищённых участках КЛ-6 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК .
  - 5.4 Выполнить монтаж концевых муфт марки ЗКНТп-10 70/120 – 2 шт.
  - 5.5 Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля.
  - 5.6 После окончания работ произвести ПНР.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
7. *Требования к технологии проведения работ* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
11. *Организация заказчик* – **АО «ЛОЭСК»**
12. *Требования к подрядной организации:*
  - 12.1 Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 12.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.
14. *Отдельные требования* – \_\_\_\_\_
15. *Сроки производства работ:* **август 2018 г.**
16. *Снабжение материалами и оборудованием* – **материал подрядчика.**
17. *Гарантийный срок исполнителя работ*– **36 месяцев**
18. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика:* Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»  
тел.8(81362)20828

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»



/ Двадцатова Т.А./