

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту строительства

«КЛ-0,4кВ от ТП 13-2 до проектируемого КД-0,4кВ в г. Сосновый Бор ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа.
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется.
5. **Особые условия строительства:** в населенной местности, в стесненных условиях.
6. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **2КЛ-0,4 кВ:**
Построить новую 2КЛ 0,4 кВ направлением от ТП 13-2 до проектируемого КД-0,4 кВ протяженностью ≈ 0,200 км кабелем марки АВБбШв. Сечение кабеля определить проектом.
 - ✓ **ГНБ:**
Пересечения 2КЛ 0,4 кВ с дорогой осуществить методом ГНБ (длина труб 0,040 км и 0,003 км, с заложением резервных труб), место нахождения приемных котлованов определить проектом.
 - ✓ **Благоустройство:**
Выполнить восстановление нарушенного благоустройства территории по окончании строительно-монтажных работ.
7. **Требования к узлам учета:** отсутствуют.
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют.
9. **Требования к РЗА:** отсутствуют.
10. **Требования к технологиям:** в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации.
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
 - согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Западные электросети»,
 - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** технические условия на присоединение заявителя Администрация МО «Сосновоборский городской округ ЛО», договор 08-334/005-ПСФ-17 от 12.12.2017г.
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».

17. Проектная организация: _____.

18. Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырёх) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad). Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).