

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 06 » 12 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /
« 06 » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-29 инв. № 100000081,


Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рошинская д. 16»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция №29. Нежилое. Площадь - 19,7 кв.м. Этажность - 1. Подземная этажность - 0.
5. Объем работ в физических показателях – разборка старой и устройство новой отмостки ТП – 19,5 м², разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных – 5,66 м.кв., установка металлических дверных блоков в готовые проемы - 5,66 м.кв., окраска дверей в 2 слоя – 25,66 м.кв., оштукатурка стен – 303,7 м.кв., окрашивание поверхностей стен, с расчисткой старой краски в 2 слоя – 303,7 м.кв., окрашивание поверхностей потолков, с расчисткой старой краски в 2 слоя – 53 м.кв., окраска пола в 2 слоя- 53 м.кв., окрашивание вентрешеток с подготовкой – 6 м.кв., окраска фасадов в 2 слоя- 130 м.кв., установка защитного ограждения ТП – 1 шт., ремонт порогов – 1,2 м.кв, вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:

Начальник ПТО Южного филиала

 /Давыденков М.В./
« 1 » 12 2017г.