


Согласовано:  
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /  
« 06 » 12 2017г.

Утверждаю:  
Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /  
« 11 » 12 2017г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту  
(наименование работ)

«Здание ТП-1 ул. Липовая аллея, д. 2а №100000367, п. Сиверский»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта: Трансформаторная подстанция ТП-1. Нежилое. Площадь - 23,3 кв.м. Инв.№100000367. Этажность – 1
5. Объем работ в физических показателях – восстановление кирпичной кладки (4 м<sup>2</sup>), ремонт порогов яч. РУ-0,4 кВ, РУ-10 кВ, яч. тр-ра (5м), замена деревянных дверных полотен - (размер 150/335см, 170/245см, 105/245см), покраска пола в 2 слоя в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра(22м<sup>2</sup>), покраска потолка в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра ( 22м<sup>2</sup> ), оштукатурка и покраска стен в 2 слоя в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра ( 119 м<sup>2</sup> ), разборка отмостки и устройство новой отмостки ( 28м<sup>2</sup>), ремонт пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, яч.тр-ра ( 22м<sup>2</sup> ), покраска наружных стен в 2 слоя ( 80м<sup>2</sup>), покраска вентрешетки (0,9 м<sup>2</sup>), устройство сетки решетки яч. тр-ра (0,9 м<sup>2</sup>), вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:  
Начальник ПТО Южного филиала

 /Давыденков М.В./  
« 1 » 12 2017г.