


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 Козлов И.А. /
« 12 » 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 Садовников Ю.А. /
« 12 » 2017г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-177 инв. № 100000183,


Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлётов д.7»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция ТП-177. Нежилое. Площадь - 55,1 кв.м. Этажность - 1. Подземная этажность - 0.
5. Объем работ в физических показателях – замена деревянных ворот на металлические в Тр-1, Тр-2 (279*233 см, 216*244 см) - 2 шт.; выполнить бетонирование порога в Тр-1, Тр-2 – 1,4 кв.м., разборка старой и устройство новой отмостки – 10,3 кв.м, вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) август
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:

Начальник ПТО Южного филиала

 /Давыденков М.В./
« 1 » 12 2017г.