

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /  
« 01 » 12 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /  
« 01 » 12 2017г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту  
(наименование работ)

**«Здание ТП-23 инв. № 100000078,**

**Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Л. Шмидта. 12»**

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) \_\_\_\_\_.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция ТП-23. Нежилое. Площадь - 41,9 кв.м. Этажность - 1. Подземная этажность - 0.
5. Объем работ в физических показателях –Окраска дверей в 2 слоя – 24 м.кв., разборка старой и устройство новой отмостки ТП – 24,6 м<sup>2</sup>, устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм – 28,5 м.кв., огрунтовка пола – 28,5 м.кв., окраска пола – 28,5 м.кв., огрунтовка потолка – 57,8 м.кв., окрашивание потолков в 2 слоя – 57,8 м.кв., окраска вентрешеток с подготовкой к окрашиванию – 10 м.кв., окраска фасадов в 2 слоя - 147,4 м.кв., гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 15,4 м.кв., вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ –в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:

Начальник ПТО Южного филиала

 /Давыденков М.В./  
« 1 » 12 2017г.