

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 01. » 12 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /
« 01. » 12 2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Здание ТП-174 инв. № 100000175,

Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша д. 1»

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Трансформаторная подстанция ТП-174. Нежилое. Площадь - 41,9 кв.м. Этажность - 1. Подземная этажность - 0.
5. Объем работ в физических показателях – наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором – 15,6 м², покраска наружных стен в 2 слоя – 108,6 м², поверхности дверных полотен очистить от отслаивающегося окрасочного покрытия и коррозированных повреждений механическим способом и последующим нанесением защитного окрасочного покрытия (с 2-х сторон) – 22 м², покраска вентиляционных решеток- 12 м², огрунтовка и покраска стен внутри ТП в 2 слоя – 169,3 м², покраска потолка внутри ТП в 2 слоя – 41,9 м², ремонт пола в РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Тр-1, Тр-2 – 31,4 м², покраска пола в 2 слоя – 31,4 м², вывоз строительного мусора.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) август
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371)95-312.

Разработал:

Начальник ПТО Южного филиала

 / Давыденков М.В. /
« 1 » 12 2017г.