


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Козлов И.А. /
« 28 » 11 2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»

 / Садовников Ю.А. /
« 28 » 11 2017г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
(наименование работ)

«Кабель от пс 58 Ф17 к РТП8 инв.№100002477»

Ленинградская область, г. Гатчина

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта Кабель от ПС 58 ф 17 до РП-8, АСБ 3х120, длина-2236 метров
5. Объем работ в физических показателях – расчистка площади от кустарника и мелколесья-150 м², замена участка КЛ, проходящего в земле-490 метров и через автомобильную дорогу в трубе 10 метров и прокладка резервной трубы -10 метров, с установкой соединительных муфт-2шт., с земляными работами (откопка и засыпка траншей) – 308,7 м³, с разработкой и восстановлением асфальтового покрытия – 0,5 м³.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:

Начальник ПТО Гатчинского филиала


 / Давыденков М.В. /

« 28 » 11 2017г.

Согласовано:
Главный инженер филиала АО ЛОЭСК
«Южные электросети»


И.А. Козлов /
«04» 12 2017 г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»


/Садовников Ю.А./
«04» 12 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту
наименование работ

«КЛ 6кВ от РП-8 до врезки, инв № 100003298.
Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар).
(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.

1. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта – КЛ-6 КВ, Ф-39, от ПС-354 яч. 39 до РП-8 яч.5, АСБ2л-10 3х240, длина 1710 м по адресу: ЛО, Гатчинский район, г. Коммунар
4. Объем работ в физических показателях - необходимо выполнить капитальный ремонт (замену) КЛ-6 кВ длиной 960 метров, из них: 330 м по металлическим конструкциям; 130 м по кабельным лоткам от КРУН с заменой концевой муфты; 375 м в траншее, 110 м под автомобильными дорогами в трубах ПНД с асфальтированным покрытием; выполнение ГНБ - 15 м переход через автомобильную дорогу в трубе ПНД; выполнить монтаж 3-х соединительных муфт; после вскрытия дорожного покрытия 110 м заложить 4 резервных трубы (110мх4); после проведения работ восстановить асфальтированное покрытие и произвести обработку битумом – 220 м.кв.; выполнить монтаж бортового камня (существующего)-20 м; при выполнении ГНБ-15м, заложить 4 резервных трубы (15мх4); выполнить планировка участка и посев газонов-750м².
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –согласно нормам и правилам.
6. Требования к технологии проведения работ –в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) июнь
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.

Разработал:
Начальник ПТО Южного
филиала /Давыденков М.В./

4.12.17

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»


« 28 » / Козлов И.А. /
2017г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»


/Садовников Ю.А./
2017г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На производство работ по капитальному ремонту

(наименование работ)

«Кабель от пс 58 Ф5 к РТП8 инв.№100002476»


Ленинградская область, г. Гатчина

(наименование объекта, инвентарный номер, адрес)

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. Вид ремонта – Капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет / населенная местность / в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / прочее(указать) _____.
4. Основные технико-экономические показатели объекта **Кабель от ПС 58 ф 5 до РП-8, АСБ 3х120, длина-2236 метров**
5. Объем работ в физических показателях – **расчистка площади от кустарника и мелколесья-150 м², земляные работы (откопка и засыпка траншей) -94,5 м³, замена кабельной вставки – 500 м, установка соединительных муфт – 2 шт.**
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – **своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.**
16. Сроки производства работ – (пообъектно, согласно ремонтной программы 2018 г) **июнь**
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ – **36 месяцев.**
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты: **Давыденков Максим Владимирович - начальник ПТО, 8(81371) 95-312.**

Разработал:

Начальник ПТО Гатчинского филиала


« 28 » / Давыденков М.В. /
2017г.