

Ведомость основных объёмов работ			
Наименование работ	Ед. изм.,	Кол.	Прим.
1	2	3	4
17. Монтаж заземляющего устройства опор			
17.1. Подготовка траншеи для заземления	мп/м ³	3,2/0,8	
грунт 3, налипавший			
17.2. Устройство заземления опор горизонтальное	м	2	
17.3. Забивка вертикальных электродов на глубину 5 м	шт	4	
17.4. Видимый спуск по опоре оцинк. круг Ø6 мм	м	32	
17.5. Засыпка траншеи заземления	мп/м ³	3,2/0,8	
17.6. Монтаж ЗП-6	шт	12	
18. Погрузка демонтируемых металлических конструкций	тонн	0,24	
19. Погрузка демонтируемых стоек	тонн	6	
20. Кран на автомобильном ходу 10 тонн при работах на других видах работ	маш.-ч.	8	
21. Перевозка груза автомобилем на расстояние до 50 км	тонн	0,24	
22. Разгрузка демонтируемых металлических конструкций	тонн	0,24	
23. Вывоз демонтируемых стоек опор для утилизации на расстояние до 60 км	тонн	6	
24. Разгрузка демонтируемых стоек	тонн	6	
25. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами	изм.	4	
26. Измерение сопротивление мегаомметром линии	лин.	2	
27. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	изм.	2	
28. Нанесение постоянных знаков безопасности на опору	шт	15	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №							Лист
									3
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	

СБМ(Т)-00-705/2013-ЭС-ВО