


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Дубровский Д.С./
« » 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Зайц С.А./
« » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудование ТП-24 г. Никольское», инв. № 210000607

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ЗТП.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Произвести демонтаж в яч№1,2,4 ВН – 3шт, в яч№3 РВ – 1шт смонтированных на стене ТП
 - 5.2. Произвести демонтаж кирпичных перегородок между ячейками толщиной в полкирпича ≈ 8 м²
 - 5.3. Произвести демонтаж ошиновки и металлоконструкций в РУ-6кВ
 - 5.4. Выполнить монтаж и подключение камер КСО-366 в РУ-6кВ – 4шт
 - 5.5. Выполнить замену проходных изоляторов 3шт и опорных изоляторов в камере трансформатора 3шт
 - 5.6. Выполнить замену шины алюминиевой АДЗ1 50х5 от трансформатора до яч№3 в РУ-6кВ ≈ 9 м
 - 5.7. Выполнить из швеллера и полосы металлоконструкцию для установки камер КСО на пол
 - 5.8. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.9. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
5. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____.
16. *Сроки производства работ сентябрь 2018 г.*
_____.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика : Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. / 

« ____ » _____ 2017 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Дубровский Д.С./
« » 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Зайц С.А. /
« » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудование РП-3 г. Тосно», инв. № 210000173

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ЗТП.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Произвести демонтаж в яч.№13, яч.№14 (вводные) МВ – 2шт
 - 5.2. Произвести демонтаж в яч.№3 (секционная) МВ – 1шт
 - 5.3. Произвести демонтаж в яч.№13, яч.№14, яч.№3 устройств РЗА
 - 5.4. Выполнить монтаж в яч.№13, яч.№14 вводных ВВ – 2шт
 - 5.5. Выполнить монтаж в яч.№3 секционного ВВ – 1шт
 - 5.6. Выполнить монтаж релейной защиты в яч.№13, яч.№14 на блоке БМРЗ-152-2-Д-ВВ-01 – 2шт
 - 5.7. Выполнить монтаж релейной защиты в яч.№3 на блоке БМРЗ-152-2-Д-СВ-01 – 1шт
 - 5.8. Выполнить монтаж в яч.№13, яч.№14 трансформаторов ОЛСП-1,25/10 – 2шт
 - 5.9. Выполнить монтаж в яч.№13, яч.№14 трансформаторов тока 400/5 трехобмоточные 10Р/0,5/0,5s – 4шт
 - 5.10. Выполнить монтаж в яч.№3 трансформаторов тока 400/5 трехобмоточные 10Р/0,5/0,5s – 2 шт
 - 5.11. Выполнить переподключение существующей телемеханики на вновь установленное оборудование
 - 5.12. Установить на стене здания ЩИБП, и выполнить расключение новых контрольных и силовых кабелей на вновь установленное оборудование
 - 5.13. Выполнить демонтаж и монтаж новых разъединителей РВФЗ -10/630-II-II-УХЛ2 с приводом ПР-10А в яч.№13, яч.№14, яч.№3 – 3шт
 - 5.14. Выполнить необходимые ПНР на смонтированном оборудовании.
 - 5.15. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ июль 2018 г. _____.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика* : Двадцатова Т. А. начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. / 

«___» _____ 2017 г.