

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Пригородные электросети»

  
Р.А. Пиманов  
« 20 » г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

*по объекту капитального ремонта: ПС 110/10 кВ «Лаврики»  
по адресу: Всеволожский р-н, земли САОЗТ Ручьи, инв. № 000004302*

1. **Основание для проведения работ:** Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» 2018 г.;
2. **Вид ремонта:** капитальный ремонт;
3. **Особые условия ремонта:**
- 3.1. Работы на действующей трансформаторной подстанции.
4. **Основные технико-экономические показатели объекта:**
- 4.1. Капитальный ремонт кровли здания СПЗ.
5. **Демонтажные работы:**
  - ✓ Выполнить демонтаж существующей кровли здания СПЗ до перекрытия – 371 м<sup>2</sup>.
- 5.1. **Монтажные работы:**
  - ✓ Монтаж:
    - Пароизоляционная кровельная мембрана Изоспан АМ;
    - Обрешетка брус 50х50 с огнебиозащитой;
    - Контробрешетка доска 25х100 с огнебиозащитой;
    - Профлист НС35R 0.65 РЕ;
    - Капельник 100х65;
    - Торцевая планка 80х100;
    - Коньковая планка 115х30х115;
    - Рым-болт для привязи страховочных приспособлений М20 2 шт.;
    - Лестница стеновая грандлайн 1 шт.;
    - Парапет грандлайн;
    - Система антиобледенения.
6. **Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам:**  
в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. **Требования к технологии проведения работ:** в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК»;
8. **Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:** в соответствии с типовыми проектами;
9. **Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению:** не требуется;
10. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами;
11. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами;
12. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
13. **Требования к подрядной организации:**
- 13.1. Наличие аттестованного в Ростехнадзоре персонала, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. **Отдельные требования:** Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены.
16. **Сроки производства работ:** 30 дней с даты подписания договора.
17. **Снабжение материалами и оборудованием:** приобретается подрядчиком.
18. **Гарантийный срок исполнителя работ:** 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. **Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):** Волков А.М., начальник ВС филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», тел. 499-45-84.

Разработал:  
Начальник ВС  
филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»

А.М. Волков

Согласовано:  
/ Начальник ПТС  
филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»

С.А. Пашичева

Заместитель главного инженера  
филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети»

И.А. Катаев