

Ведомость основных объёмов работ			
Наименование работ	Ед. изм.,	Кол.	Прим.
1	2	3	4
16. Монтаж заземляющего устройства опоры ВЛ 10кВ			
16.1. Подготовка траншеи для заземления	мп/м <sup>3</sup>	74,6/11,19	
грунт 3, налипавший			
16.2. Устройство заземления опор горизонтальное	м	89	
16.3. Забивка вертикальных электродов на глубину 5 м	шт	25	
16.4. Видимый спуск по опоре оцинкованный круг $\phi$ 10мм	м	117	
16.5. Засыпка траншеи заземления	мп/м <sup>3</sup>	74,6/11,19	
16.6. Замер сопротивления заземления опор ВЛ 10 кВ	шт	12	
17. Погрузка автокраном демонтируемых стоек	тонн	19,125	
18. Погрузка демонтируемых металлических конструкций	тонн	0,38	
19. Кран на автомобильном ходу 10 тонн при работах на других видах работ	маш.-ч.	8	
20. Перевозка груза автомобилем на расстояние до 5 км	тонн	0,38	
21. Вывоз демонтируемых стоек опор для утилизации на расстояние до 60 км	тонн	19,125	
22. Разгрузка автокраном демонтируемых стоек	тонн	19,125	
23. Разгрузка демонтируемых металлических конструкций	тонн	0,38	
24. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами	изм.	12	
25. Измерение сопротивление мегаомметром линии	лин.	1	
26. Нанесение постоянных знаков безопасности на опору	шт	12	
27. Монтаж ж/б приставки ПТ-ЗЗ-4 для ограждения опоры № 9	шт	2	
28. Нанесение на ограждение опоры знаков дорожной разметки	шт	2	

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Лист
3