

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор

_____ / _____

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

 А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту реконструкции: «оборудования ТП-9 в г. Луга ЛО (инв. № 000001752)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»;
2. **Вид строительства:** реконструкция;
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется;
5. **Особые условия выполнения работ:**
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ТП-9
 - Выполнить реконструкцию ТП-9 (инв. № 000001752) путем замены существующего трансформатора мощностью 250 кВА на 400 кВА.
 - Количество трансформаторов 1
 - Тип трансформатора: ТМГ
 - РУ-0,4 кВ
 - Выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-9 (инв. № 000001752) путем замены вводной ячейки и установки вводного автомата на 1000 А. Тип и комплектацию оборудования определить проектом.
 - Выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-9 (инв. № 000001752) путем установки дополнительной ячейки. Тип и комплектацию оборудования определить проектом.
 - Выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-9 (инв. № 000001752) путем замены ошиновки. Объем работы определить проектом.
 - Выполнить реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-9 (инв. № 000001752) путем перезаводки существующих отходящий КЛ-0,4 кВ. Объем работы определить проектом.
7. **Требования к узлам учета:** предусмотреть УТУЭЭ на основании типовых требований ООО "Энергоконтроль" к УКУЭЭ;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** тип оборудования РЗА, согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК» - для КТП;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
 - согласовать в филиале Акционерного общества "Ленинградская областная электросетевая компания" "Южные электрические сети";
 - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО "ЛОЭСК";
 - в соответствии с п.п. 7 ТЗ;

– с уполномоченными государственными органами, организациями и заинтересованными лицами.

15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** техническое условие на присоединение заявителя: ИП Новик Борис Павлович договор ТП № 06-237/005-ПСФ-18;
16. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____;
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (*.dwg).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № ___).