

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Жозлов И.А./  
« 24 » 10 2018 г.

Утверждаю: Физиял  
Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Козлов Ю.А./  
« 24 » 10 2018 г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-56 инв.№000001922 г. Луга, ЛО
2. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
3. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
4. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/ в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать)
5. *Основные технико-экономические показатели объекта* – замена деформированных траверс; восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры; спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
6. *Объем работ в физических показателях*
  - Замена траверсы ТМ-8, ТМ-9 (шт) – 8,0
  - Восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры (м) – 22,5
  - Спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (шт) – 149
  - Выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (м<sup>2</sup>) – 1800
  - Утилизация спиленных деревьев и кустарника
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами и правилами
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. *Отдельные требования*.
16. *Сроки производства работ* 2018 г. (до 5 декабря)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* начальник ПТГ РЭС г. Луга Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТО

Давыденков М.В. /  
« 24 » 10 2018 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Козлов И.А.  
«24» 10 2018

Утверждаю:

Филиал  
Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Садовников Ю.А.  
«24» 10 2018



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-66 инв.№000001950 г. Луга, ЛО
2. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
3. Вид ремонта – капитальный ремонт
4. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать)
5. Основные технико-экономические показатели объекта – замена деформированной траверсы; восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры; спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ, замена одностоечной опоры.
6. Объем работ в физических показателях
  - Замена траверсы ТМ-8, ТМ-9 (шт) – 2,0
  - Восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры (м) – 22,5
  - Спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (шт) – 48
  - Выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (м<sup>2</sup>) – 700
  - Замена одностоечной опоры (шт) – 1
  - Утилизация спиленных деревьев и кустарника
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ 2018 до 5 декабря
17. снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТО

Давыденков М.В. /

«24» 10 2018г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

\_\_\_\_\_/Козлов И.А./  
« 24 » 10 2018 г.

Утверждаю:

Филиал  
Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

\_\_\_\_\_/Сяловников Ю.А./  
« 14 » 10 2018 г.



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 инв.№000001843г. Луга, ЛО
2. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
3. Вид ремонта – капитальный ремонт
4. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) \_\_\_\_\_
5. Основные технико-экономические показатели объекта – замена деформированных траверсы; восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры; спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
6. Объем работ в физических показателях
  - Замена траверсы ТМ-8, ТМ-9 (шт) – 4,0
  - Восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры (м) – 7,5
  - Спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (шт) – 43
  - Выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (м<sup>2</sup>) – 400
  - Утилизация спиленных деревьев и кустарника
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам –  в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ –  в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:  в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению –  нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий –  \_\_\_\_\_ в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда -  в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчика –  АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительного-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ  2018 г. (до 5 декабря)
17. Снабжение материалами и оборудованием –  материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ-  36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  начальник ПТГ РЭС г. Луга Линева Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72


**Разработал:**

Начальник ПТО

\_\_\_\_\_/Давыденков М.В. /  
« 24 » 10 2018 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 /Козлов И.А./  
« 24 » 10 20 18 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 /Давыденков О.А./  
« 24 » 10 20 18 г.




## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 инв. №000001760 г. Луга, ЛО
2. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
3. Вид ремонта – капитальный ремонт
4. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) \_\_\_\_\_
5. Основные технико-экономические показатели объекта – замена деформированной траверсы; восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры; спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
6. Объем работ в физических показателях
  - Замена траверсы ТМ-8, ТМ-9 (шт) – 2,0
  - Восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры (м) – 7,5
  - Спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (шт) – 14
  - Выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (м<sup>2</sup>) – 300
  - Утилизация спиленных деревьев и кустарника
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – \_\_\_\_\_ в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - \_\_\_\_\_ в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ 2018 г. (до 5 декабря)
17. снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТО

 /Давыденков М.В. /  
« 24 » 10 2018г.


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 /Козлов И.А./  
« 24 » 10 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

 /Кладников Ю.А./  
« 24 » 10 2018 г.




### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 инв.№000002005 г. Луга, ЛО
2. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2018 год.
3. Вид ремонта – капитальный ремонт
4. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) \_\_\_\_\_
5. Основные технико-экономические показатели объекта – восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры; спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ; выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ.
6. Объем работ в физических показателях
  - Восстановление метал. заземляющего проводника по телу опоры (м) – 7,5
  - Спил угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (шт) – 18
  - Выпилка кустарника и поросли в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (м<sup>2</sup>) – 240
  - Утилизация спиленных деревьев и кустарника
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – \_\_\_\_\_ в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - \_\_\_\_\_ в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТЕР-ЛО.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ \_\_\_\_\_ 2018 до 5 декабря
17. Снабжение материалами и оборудованием – \_\_\_\_\_ материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ – \_\_\_\_\_ 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): \_\_\_\_\_ начальник ПТГ РЭС г. Луга Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ

 /Давыденков М.В. /  
« 24 » 10 2018г.