

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Козлов И.А./
« 21 » 03 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Садовников Ю.А./
« 22 » 03 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


« Здание ТП-19 51,0 кв. м г. Луга», инв.№ 000001787 .

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – ремонт пола в РУ-0,4 кВ; РУ-10 кВ на ТП-19
5. Объем работ в физических показателях
 - Разборка бетонных полов (м²) – 14,2
 - Устройство подстилающих слоев (м²) – 14,2
 - Устройство покрытий: бетонных (м²) – 14,2
 - Армирование подстилающих слоев (м²) – 14,2
 - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтом СИНТЕПОЛ БЕТОН-ПЛИУС укрепляющим водоэмульсионным (м²) – 14,2
 - Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пожаробезопасная для бетонных полов СИНТЕПОЛ РМФ-80 (м²) – 14,2
 - После выполнения работ необходимо собрать и вывезти мусор.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в ред. 2014 г.
15. Отдельные требования.
16. Сроки производства работ
2019 июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /
«20» 11 2017г.