

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

« 24 » 4 20 18

Утверждаю: Филиал  
Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

« 30 » 4 20 18 г



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


« Здание ТП-49, 26,8 кв. м, г. Луга, инв.№ 000001895 ».

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) использование при работе строительных лесов
4. Основные технико-экономические показатели объекта – ремонт пола отмостки ТП; замена лестничного марша; замена двери в РУ-0,4 кВ; косметический ремонт ТП; ремонт пола ТП
5. Объем работ в физических показателях
  - Демонтаж площадок с настилом из листовой стали (1 т конструкций) – 0,09
  - Монтаж площадок с настилом из просечной стали (1 т конструкций) – 0,05
  - Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) – 7,5
  - Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) – 7,5
  - Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 (100 м2 окрашиваемой поверхности) – 0,075
  - Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 (100 м2 окрашиваемой поверхности) – 0,075
  - Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) – 1,35
  - Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) – 0,146
  - Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) – 1,18
  - Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) – 0,06
  - Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная (100 м2 фасада) – 1,24
  - Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) – 7,5
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ  
2019 июль

17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика  
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.  
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).  
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: начальник ПТГ РЭС г. Луга  
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /  
«20» декабря 2017г.