

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Козлов И.А. /
« 25 » 11 20 18

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 /Садовников Ю.А./
« 25 » 11 20 18



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

« Здание ТП-96 г. Луга», инв.№ 000002044 .

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать)
4. Основные технико-экономические показатели объекта – ремонт пола отмостки ТП-96; замена лестничного марша; замена двери в РУ-0,4 кВ; косметический ремонт ТП; ремонт пола ТП; этажность -2 эт.
5. Объем работ в физических показателях
 - Планировочные работы в охранной зоне ТП (снятие грунта) (м³) – 26,4
 - Разборка бетонной отмостки (м³) – 1,68
 - Устройство подстилающих слоев: песчаных (м³) – 0,84
 - Устройство подстилающих слоев: щебеночных (м³) – 1,68
 - Устройство отмостки (м²) – 16,0
 - Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) – 0,07
 - Демонтаж лестницы (т) – 0,06
 - Демонтаж металлических дверных блоков (1 м) – 2,36
 - Монтаж лестниц с ограждением (т) – 0,098
 - Установка металлической двери (м²) – 2,36
 - Штукатурка по сетке (м²) – 0,3
 - Окраска фасадов (м²) – 0,3
 - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону (м²) – 6,0
 - Окрашивание водоземлюльсионными составами поверхностей стен (м²) – 6,0
 - Выравнивание пола в РУ-10 кВ (м²) - 5,0
 - Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунтом СИНТЕПОЛ БЕТОН-ПЛИУС укрепляющим водоземлюльсионным (м²) - 2,6
 - Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью пожаробезопасная для бетонных полов СИНТЕПОЛ РМФ-80 (м²) – 2,6
 - После работ собрать и вывезти мусор
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования .

16. Сроки производства работ

2019 июнь

17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика


18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /
«20» декабря 2017г.