

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Козлов И.А. /  
« 21 » 07 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Южные электросети»

Садовников Ю.А. /  
« 22 » 07 2018 г.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

« Здание ТП-23 18,8 кв.м. г. Луга», инв.№ 000001804 .

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) \_\_\_\_\_
4. Основные технико-экономические показатели объекта – ремонт цоколя ТП, косметический ремонт стен и потолка ТП, покраска полов в ТП.
5. Объем работ в физических показателях
  - Усиление монолитными железобетонными обоями: кирпичных стен ( $m^3$ ) – 0,47
  - Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону ( $m^2$ ) – 8,8
  - Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой от старой краски ( $m^2$ ) – 129,0
  - Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски ( $m^2$ ) – 18,8
  - Огрунтовка бетонных полов: грунтом СИНТЕПОЛ БЕТОН-ПЛЮС укрепляющим водоземлюсионным ( $m^2$ ) – 14,4
  - Окрастка оштукатуренных бетонных полов: эмалью пожаробезопасной для бетонных полов СИНТЕПОЛ PMF-80 ( $m^2$ ) – 14,4
  - После выполнения работ собрать и вывести мусор
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ ЛО в ред. 2014 г.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ  
2019 июль
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга  
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

**Разработал:**

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /  
«20» 11 2017г.