

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

_____ / Дубровский Д.С. /
« ____ » _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

_____ / С.А. Зайц /
_____ 2018 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ВЛ-10 кВ от ПС-35/10 п.Радофинниково (Ф.2)», инв. № 210000724

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
3. Основные технико-экономические показатели объекта – ВЛ-10 кВ от ПС- 35/10 Ф.2 п.Радофинниково L=2800м.
4. Объем работ в физических показателях: .
 - 4.1. Выполнить выправку опор СВ-110 – 2шт
 - 4.2. Выполнить опиловку охранной зоны ВЛ:
 - Кустарника (средняя поросль)-2300м2
 - Выполнить вырубку:
 - деревьев диаметр более 32см-4 шт.
 - деревьев диаметр 28см- 69 шт.
 - деревьев диаметр 20см-40 шт.
 - 4.3 Работы по вырубке работ оформить в установленном порядке.
 - 4.4 Выполнить ПНР
 - 4.5 Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
 - 4.6 Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта на полигон твердых бытовых отходов.
 - 4.7 Перед производством работ выполнить и согласовать с заказчиком проект производства работ и график производства работ.
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: - работы выполнять по типовым проектам согласованным с заказчиком.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. Требования к подрядной организации:
 - 12.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 12.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛЮ в редакции 2014 года .
14. Отдельные требования – _____
15. Сроки производства работ : май 2019 г.
16. снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

19. Контакты заказчика : Двадцатова Т.А., начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:


Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А. /

« » 2018 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 / Дубровский Д.С. /
« » 2018г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
ВЛ-10 кВ Ф.716-02 г. Тосно инв. № 210000376 Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
3. Основные технико-экономические показатели объекта – ВЛ-10 кВ от ПС- 716 г. Тосно 23830 м. Объем работ в физических показателях:
Выполнить вырубку деревьев и кустарника в охранной зоне ВЛ-10 кВ:
 - 3.1. Кустарника в пролёте опор: № 2 - №3, отпайка на ТП-4, №15-№18, №52-№63, №118-№119, №141-№145, №148-152. Общей площадью - 8900 м2.
 - 3.2. деревьев диаметром более 32 см в пролете опор: № 1- № 2 ОЛ к ТП-69, опор № 20 - № 22, у опоры № 67, опор № 122 - № 123, опор № 148- № 152, опор № 155- № 157– общее количество 36 шт.
 - 3.3. деревьев диаметром до 28 см в пролете опор: № 28 – №30, опор № 52 - №63, опор № 116- №118, опор № 162- № 165 общее количество - 44 шт.
 - 3.4. деревьев диаметром до 20 см, опор № 137- № 138 общее количество - 2 шт.
 - 3.5. выполнить обрезку крон (веток) деревьев в пролетах опор № 86 - № 91, опор № 162 - № 165 – общее количество 43 дерева.
 - 3.6. Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциям.
 - 3.7. Обеспечить вывоз нарубленных остатков с объекта.
4. Обеспечить вывоз и утилизацию спиленных деревьев и кустарника с объекта.
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
6. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____
16. Сроки производства работ – август 2019 г.
17. снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика : Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

/Двадцатова Т.А./

« » 2018 г.

