

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные эл. сети»

_____/Корниенко Д.Е./
«23» _____ Ноября 2017 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные эл. сети»

_____/Герасимов М.М./
«23» _____ Ноября 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. №000001421

ВЛ-0,4 кВ от ТП303 г. Волосово- ремонт линии


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
- 4.1 Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,57 км; (провод СИП2А 3-95+1х95+1х16, опоры СВ-95).
5. *Объем работ в физических показателях*–
- 5.1 Демонтаж 17 опор (11 одностоечные, 6 двухстоечных,).
- 5.2 Демонтаж провода АС-35 – 2,85 км;
- 5.3 Демонтаж вводов – 14 шт.
- 5.4 Вывоз и утилизация демонтированных стоек СВ-95 -23 шт.
- 5.5 Вывоз на территорию базы Волосовского РЭС оснастки опор (17 траверс и 2,85 км провода А-35).
- 5.6 Расчистка вручную охранной зоны ВЛ от зарослей кустарника и подрезка кроны деревьев протяженностью 620 м²;
- 5.7 Капитальный ремонт существующей ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,57 км с заменой проводов на СИП2А 3-95+1х95+1х16, заменой ж/б опор на СВ 95, (одностоечных-10 шт., двухстоечных – 6 шт, трехстоечных – 1 шт), с заменой 14 вводов на СИП2х16 – 280 м.
- 5.8 Устройство заземляющих спусков и монтаж контура заземления на установленных опорах –8 шт.;
- 5.9 Установка разрядников ОПН – 4 шт.
- 5.10 Установка комплекта для подключения переносного заземления – 2 компл.
- 5.11 Переподвес существующих фонарей – 4 шт.
- 5.12 Нанесение постоянных знаков на опорах ВЛ-0,4– 17 шт;
- 5.13 Проведение пусконаладочных работ;
- 5.14 Подготовка исполнительной документации;
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчика* – _____ АО «ЛОЭСК» _____
13. *Требования к подрядной организации:*
- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования – нет.*
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно инвестиционной программы на 2019 г.)* апрель 2019 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Екимов Е.В. начальник ПТГ Волосовского РЭС филиала АО ЛОЭСК «Западные электрические сети» тел. 8-81373-22-081.

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТО филиала

«Западные электросети»

 Кононенко Е.А./

«23» ноября 2017 г.