

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Пригородные электросети»



Р.А. Пиманов

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Пригородные электросети»



О.Ю. Беляев

» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«РП-10кВ (РП-5261) Всеволожск, инв.№000002783»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Капитальный ремонт РП-5261, блочно-модульное здание 15000х5000 мм.
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 **Демонтаж металлического ограждения (длина-60м.п, высота-2м) вокруг здания**
    - 5.1.1 Демонтаж несущих опорных столбов ограждения – 33 шт;
    - 5.1.2 Демонтаж секции ограждения 2000х2000мм – 30 шт;
    - 5.1.3 Погрузка и вывоз строительного мусора (б/у ограждение – 120м2) – 7,2 т;
  - 5.2 **Планировка площадки**
    - 5.2.1 Вывоз строительного мусора – 4м3/40м2;
    - 5.2.2 Планировка площадки ручным способом – 80 м2;
    - 5.2.3 Исправления профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала – 80 м2;
  - 5.3 **Установка металлического ограждения (длина-60м.п, высота-2м) вокруг здания**
    - 5.3.1 Бурение в грунте вертикальных отверстий глубиной 1 м диаметром-0,25 м под опорные столбы – 33 отверстия/6,5 м3;
    - 5.3.2 Заливка вертикальных отверстий бетонным раствором М-300 – 6,5м3;
    - 5.3.3 Замена несущих опорных столбов ограждения (труба стальная ДУ-100 L=3000) – 33 шт;
    - 5.3.4 Изготовление, монтаж секции ограждения 2000х2000мм (уголок стальной 50х50х6-180п.м.) – 33шт;
    - 5.3.5 Установкой сетка рабица оцинкованная 2,0х10м яч.50х50х1,6мм – 120 м2;
    - 5.3.6 Устройство калиток, 1000х2000мм – 3шт;
    - 5.3.7 Очистка, обеспыливание, обезжиривание, огрунтовка и окраска металлических поверхностей в 2 слоя – 50 м2;
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК».
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования – Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены.
16. Сроки производства работ – ИЮНЬ 2019г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – \_\_\_\_\_ подрядная организация
18. Гарантийный срок исполнителя работ- \_\_\_\_\_ 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Клим М.В., начальник РЭС г. Всеволожск филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», тел. 495-69-02.

**Разработал:**

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Пригородные электросети»

 С.А. Пашичева

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

