

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова /Г. М. Крылова/
«24» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Козлов /Г. Г. Козлов/
201__ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-15, г. Подпорожье» инв.№ 150000118

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание ТП-35, 1-этажное, размерами 5,16 х9,81х3,95м
5. *Объем работ в физических показателях* -
Демонтаж двери двухстворчатой размерами 3260х1500 мм с коробкой – 1 шт.;
Монтаж двери стальной двухстворчатой размерами 3260х1500 мм с коробкой – 1 шт.;
Демонтаж двери одностворчатой размерами 2340х1000 мм с коробкой – 1 шт.;
Монтаж двери стальной одностворчатой размерами 2340х1000 мм с коробкой – 1 шт.;
Покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 25 м²;
Нанесение диспетчерских наименований – 4 шт.;
Устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 4 шт.;
Устройство 4-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10х10 мм – 5,7 м²;
Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 35 м²;
Гидроизоляция и герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания - 31 м;
Устройство цоколя по периметру здания с оштукатуриванием стен по сетке и последующей окраской – 15 м²;
Покраска пола для защиты от образования цементной пыли – 29м²;
Устройство отливов кровли – 10 м²;
Монтаж двух вентиляционных решеток размерами 300х300 мм с сеткой с размерами ячейки 10х10 мм – 2 шт.;
Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ – 0,6т.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.

12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования –*
- 15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛОЭСК»

«Восточные электросети»

О.И. Беляков/

« 27 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова /Г. М. Крылова/
«27» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»



/Г. Г. Козлов/
201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Здание ТП-29, г. Подпорожье» инв.№ 150000258

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт.
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. Основные технико-экономические показатели объекта – Здание ТП-29, 1-этажное, размерами 6,0 x10,1x3,71 м
5. Объем работ в физических показателях -
Покраска вент. решёток и наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 – 60 м2;
Нанесение диспетчерских наименований – 4 шт.;
Устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 4 шт.;
Устройство 2-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10x10 мм – 3,3 м2;
Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 36,5 м2;
Гидроизоляция и герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания - 32,5 м;
Монтаж трёх вентиляционных решеток размерами 350x350 мм с сеткой с размерами ячейки 10x10 мм – 3 шт.;
Покраска пола в помещениях трансформаторов и РУ-6/0,4 кВ для защиты от образования цементной пыли – 39 м2;
Оштукатуривание цементом стыков между плитами потолочного перекрытия и стен в помещениях РУ-6/0,4 кВ и трансформаторов Т-1 и Т-2 – 152 м;
Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ – 0,2 т.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛЮ в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования –*
- 15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев _____.*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛЮЭСК»

«Восточные электросети»

 /О.И. Беляков/
« 27 » 11 201 8 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛЮЭСК»
«Восточные электросети»

Красов /Т. М. Крылова/
«24» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛЮЭСК»
«Восточные электросети»



/Г. Г. Козлов/
201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-35, г. Подпорожье» инв. № 150000349**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛЮЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание ТП-35, 1-этажное, размерами 5,24 x10,27x4,11м
5. *Объем работ в физических показателях* -
Покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 50 м2; Нанесение диспетчерских наименований – 4 шт.
Устройство знаков «Опасность поражения эл.током» - 4 шт.;
Устройство 4-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10x10 мм в трансформаторных помещениях для предотвращения проникновения животных и птиц – 5,6м2;
Монтаж двух вентиляционных решеток размерами 300x300 мм с сеткой с размерами ячейки 10x10 мм – 2 шт.;
Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 35м2;
Гидроизоляция и герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания - 31м;
Устройство цоколя по периметру здания с оштукатуриванием стен по сетке и последующей окраской – 14 м2;
Подрезание нижней части дверей РУ-6 кВ на высоту 20 см с последующим устройством порогов металлических несъёмных – 0,5 м2;
Покраска пола для защиты от образования цементной пыли – 31м2;
Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ подрядной организацией – 0,4т.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛЮЭСК»

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛЮ в редакции 2014 г.

15. *Отдельные требования –*

15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.

16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.*

17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*

18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛЮЭСК»

«Восточные электросети»

О.И. Беляков/

« 27 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛЮЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова /Т. М. Крылова/
«27» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛЮЭСК»
«Восточные электросети»

Козлов /Г. Г. Козлов/
201__ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-50, г. Подпорожье» инв.№ 150000192**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛЮЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание ТП-50, 1-этажное, размерами 5,01 x10,35x4,08м
5. *Объем работ в физических показателях* -
Покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 50 м2;
Нанесение диспетчерских наименований – 4 шт.;
Устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 4 шт.;
Устройство 2-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10x10 мм – 2 м2;
Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 35 м2;
Гидроизоляция и герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания - 31 м;
Покраска пола в помещениях трансформаторов и РУ-6/0,4 кВ для защиты от образования цементной пыли – 33 м2;
Монтаж двух вентиляционных решеток размерами 500x500 мм с сеткой с размерами ячейки 10x10 мм - 2 шт.;
Оштукатуривание зазоров между плитами потолочного перекрытия в помещениях РУ-6 кВ и трансформаторов Т-1 и Т-2 – 14 м;
Заделка цементным раствором зазоров между дверной коробкой и дверным проёмом помещения Т-2 – 6 м;
Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ – 0,4 т.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛЮЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*

- 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования –*
- 15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Мастафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛОЭСК»

«Восточные электросети»

В.И. /О.И. Беляков/
« 27 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

Крылова /Т. М. Крылова/
«27» И 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

/Г. Г. Козлов/
201__ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП № 94, г. Подпорожье» инв.№ 150000172**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание ТП-94, 1-этажное, размерами 5,24 x10,25x4,15м
5. *Объем работ в физических показателях* -
Покраска наружных дверей РУ-6/0,4кВ, помещений Т-1, Т-2 и вент. решёток – 50 м2;
Нанесение диспетчерских наименований – 4 шт.;
Устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 4 шт.;
Покраска металлоконструкций укрепления здания ТП – 10 м2;
Устройство 4-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10x10 мм – 5,5 м2;
Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 35 м2;
Гидроизоляция и герметизация стыков между отмосткой и фундаментом здания - 31 м;
Устройство цоколя по периметру здания с оштукатуриванием стен по сетке и последующей окраской – 16 м2;
Покраска пола в помещениях трансформаторов и РУ-6/0,4 кВ – 30 м2;
Замена парапетов кровли ТП с выносом на 0,5м – 14,5 м2;
Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ – 0,6 т.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛЮ в редакции 2014 г.

15. *Отдельные требования –*

15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.

16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.*

17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*

18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев*

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Масафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74*

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛЮЭСК»


«Восточные электросети»

В.И. /О. И. Беляков/

« 27 » 11 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»

 /Т. М. Крылова/
«27» 11 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Восточные электросети»



/Г. Г. Козлов/
201__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«Здание ТП-99, г. Подпорожье» инв.№ 150000235**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Здание ТП-99, 1-этажное, размерами 9,8 x17,56 x 6,5 м
5. *Объем работ в физических показателях* -
Ремонт наплавляемой кровли с заменой отливов – 18 м2;
Ремонт наплавляемой кровли на стыке крыши с парапетом с наплавлением изопласта и устройством парапетов -10 м2;
Восстановление кирпичной кладки в полкирпича – 6 м2;
Оштукатуривание внутренних стен по сетке – 26 м2;
Окраска внутренних стен – 68м2;
Бетонирование стенок кабельных каналов – 0,5 м3;
Устройство крышек кабельных каналов с последующей окраской – 9 м2;
Засыпка 2-х старых неиспользуемых технологических отверстий щебнем фракцией 10x20мм – 3 м3;
Закрытие 2-х старых неиспользуемых технологических отверстий металлом с последующей окраской – 5,1 м2;
Демонтаж дверей размерами 4200мм x 3100мм – 1 шт.;
Монтаж секционных подъёмных ворот из сэндвич панелей размерами 4200мм x 3100мм – 1 шт.;
Покраска вентиляционных решёток и дверей помещений РУ-6/0,4 кВ и трансформаторов Т-1 и Т-2 – 85 м2;
Нанесение диспетчерских наименований – 6 шт.;
Устройство знаков «Опасность поражения эл. током» - 6 шт.;
Устройство 18-х сеток на вентиляционные решётки с ячейкой 10x10 мм – 13 м2;
Демонтаж кафельной плитки пола – 19,5 м2;
Выравнивание полов цементной стяжкой – 19,5 м2;
Покраска цементных полов в РУ-0,4кВ – 24 м2;
Отсыпка кабельных каналов в РУ-6 кВ щебнем фракцией 10x20мм -3,6 м2;
Покраска пола в помещениях трансформаторов и РУ-6 кВ – 32 м2;
Покраска металлоконструкций потолочных балок помещений РУ-6/0,4 кВ и трансформаторов Т-1 и Т-2 – 51 м2;
Оштукатуривание стен по сетке (гидроизоляция цоколя) с последующей окраской оштукатуренных стен – 42,5 м2;

Очистка отмостки от прорастающей травы и мха – 59 м²;

Вывоз и утилизация мусора и отходов образовавшихся в ходе ремонтных работ – 2 т.

6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.

7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с действующими нормами и правилами.

8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами.

9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.

10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.

12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»

13. Требования к подрядной организации:

13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.

15. Отдельные требования –

15.1 Организация проживания рабочего персонала, сохранность материалов, инструментов, оснастки обеспечивает подрядная организация.

16. Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2019 г.) – июль, август, сентябрь.

17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник РЭС г. Подпорожье Мустафанов Василий Леонидович тел. (81365)2-12-69, 921-421-56-74

Разработал:

Начальник ПТО

филиала АО «ЛОЭСК»

«Восточные электросети»

 /О. И. Беляков/
« 27 » И 2018 г.