

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ Д.Е. Корниенко
«___» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ М.М. Герасимов
«___» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 070000065

«Здание ТП-718 г. Ивангород – ремонт строительной части»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1 Общая площадь – 40 м², фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях* –
 - 5.1 Устройство отмостки-8 м²;
 - 5.2 Ремонт, устройство кровли-55 м²;
 - 5.3 Покраска дверей – 12м²;
 - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-36 м²;
 - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – _____ АО «ЛОЭСК» _____.
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ / Судаков Н.В./

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ Д.Е. Корниенко
«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ М.М. Герасимов
«__» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 070000064

«Здание ТП-710 г. Ивангород – ремонт строительной части»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1 Общая площадь – 41,5 м², фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях* –
 - 5.1 Устройство отмостки-8 м²;
 - 5.2 Ремонт, устройство кровли-56 м²;
 - 5.3 Ремонт, порогов-4 м²;
 - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-38 м²;
 - 5.5 Ремонт, грунтовка, покраска стен-113 м²;
 - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ / Судаков Н.В./

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети»

_____ Д.Е. Корниенко
«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети»

_____ М.М. Герасимов
«__» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 070000074

«Здание ТП-708 г. Ивангород – ремонт строительной части»


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1 Общая площадь – 42 м², фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
 - 4.2 _____
5. *Объем работ в физических показателях* –
 - 5.1 Устройство отмостки-8 м²;
 - 5.2 Ремонт, устройство кровли-42 м²;
 - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 16 м²;
 - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-10 м²;
 - 5.5 Ремонт, покраска, грунтовка стен-210 м²;
 - 5.6 Ремонт, грунтовка, покраска потолков-43 м²;
 - 5.7 Ремонт, покраска, грунтовка вентиляционных решеток-2 м²;
 - 5.8 Установка вентиляционных решеток-2 шт.
 - 5.9 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – _____ АО «ЛОЭСК» _____
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судаков Н.В. /

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

« » 2018 г. Д.Е. Корниенко

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

« » 2018 г. М.М. Герасимов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 070000070

«Здание ТП-709 г. Ивангород – ремонт строительной части»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1 Общая площадь – 41 м², фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях* –
 - 5.1 Устройство отмостки-8 м²;
 - 5.2 Ремонт, устройство кровли-42 м²;
 - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 16,8 м²;
 - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-10 м²;
 - 5.5 Ремонт, покраска, грунтовка стен-223 м²;
 - 5.6 Ремонт, устройство ступеней лестниц-0,382 т.;
 - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.
19. *Исполнительная техническая документация* на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

« » 2018 г. / Судаков Н.В.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ Д.Е. Корниенко
«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ М.М. Герасимов
«__» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв. 070000063

«Здание ТП-714 г. Ивангород – ремонт строительной части»

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – _____ капитальный ремонт _____.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1 Общая площадь – 40 м², фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
 - 4.2 _____
 - 5 *Объем работ в физических показателях* –
 - 5.1 Устройство отмостки-8 м²;
 - 5.2 Ремонт, устройство кровли-46 м²;
 - 5.3 Покраска дверей – 2 м²;
 - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-34 м²;
 - 5.5 Ремонт, грунтовка, покраска стен-160 м²;
 - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции.
 - 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 - 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 - 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
 9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
 10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
 11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
 12. *Организация заказчик* – _____ АО «ЛОЭСК» _____
 13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
 15. *Отдельные требования* – нет.
 16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
 17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
 18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – _____ 36 месяцев _____.
 19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
 20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Западные электросети»

_____ / Судаков Н.В./