


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Западные электросети»

 /Корниенко Д.Е./

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Западные электросети»

 /Герасимов М.М./

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

инв.№080000065

«Административное здание (г.Кингисепп) -ремонт системы отопления (с ПИР)»

1. *Основание для проведения работ*—Ремонтная программа АО «ЛЮЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* — капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* — в стесненных условиях.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* —
- 4.1 Капитальный ремонт системы отопления административного здания г. Кингисепп инв.№080000065
- 4.2 Площадь здания — 382,7 м<sup>2</sup>; объем — 2793 м<sup>3</sup>
- 5 *Объем работ в физических показателях*-
- 5.1 Выполнение проектной документации и согласование в филиале
- 5.2 Замена и установка радиаторов отопления, стальные трубные, не менее 10секц\шт, рабочее давление не менее 6 атм — 38 шт
- 5.3 Замена трубопроводов отопления, армированный полипропилен 32х4,4 — 250 м
- 5.4 Замена трубопроводной, запорной арматуры для установки на полипропиленовые трубы — 35 шт.
- 5.5 Замена циркуляционного насоса(производительность не менее 20 м<sup>3</sup>\час) — 1 шт.
- 5.6 Установка и наладка автоматической системы безопасности, клапанов сброса — 2 шт
- 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* — в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 *Требования к технологии проведения работ* — в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* — не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* — в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* -в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* — АО «ЛЮЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
- 13.1. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* — нет.
16. *Сроки производства работ* - июнь 2018.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* — подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для работ в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- 36 месяцев
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе.
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Кононенко Евгений Анатольевич, зам.главного инженера-начальник ПТС, тел.3236

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Западные эл. сети»

 /Кононенко Е.А./

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080001148**

**«Здание ТП-119 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Тип подстанции – БКТП, общая площадь – 35 м<sup>2</sup> стены, перегородки, полы бетонные; крыша совмещенная рулонная,
  - 5 *Объем работ в физических показателях*-
    - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
    - 5.2 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 20 м<sup>2</sup>;
    - 5.3 Ремонт, покраска, грунтовка стен-70 м<sup>2</sup>;
    - 5.4 Ремонт козырька-4 м<sup>2</sup>;
    - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции.
  - 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
  9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
  10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
  12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
  13. **Требования к подрядной организации:**
    - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
    - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
  14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
  15. *Отдельные требования* – нет.
  16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
  17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
  18. *Гарантийный срок исполнителя работ*- \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
  19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
  20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202


**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети сети

\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В./

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080000192**

**«Здание ТП-89 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 *Общая площадь* – 40,2 м<sup>2</sup>, фундамент ленточный ж/б, стены и перегородки кирпичные, кровля совмещенная рулонная, полы бетонные, двери металлические.
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 *Устройство отмостки* – 10 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 *Ремонт, устройство кровли* – 50 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 *Ремонт, грунтовка, покраска дверей* – 10,9 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 *Ремонт, грунтовка, покраска полов* – 10 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 *Ремонт, покраска, грунтовка стен* – 193 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 *Ремонт, покраска, грунтовка вентиляционных решеток* – 6 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 *Вывоз мусора с территории подстанции.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судаков Н.В. /



**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080000189**

**«Здание ТП-86 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 41,3 м<sup>2</sup>, фундамент ленточный ж/бетонный, стены и перегородки кирпичные, кровля совмещенная рулонная, полы бетонные, двери металлические.
5. *Объем работ в физических показателях*–
  - 5.1 Устройство отмостки-10 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-50 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей, вентиляционных решеток- 10,9 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска стен-193 м<sup>2</sup>
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети сети

\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В.

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

«   »     Д.Е. Кориенко  
2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

«   »     М.М. Герасимов  
2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080000191**

**«Здание ТП-88 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 40,4 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-51 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 16,8 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-10 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Ремонт, покраска, грунтовка стен-123 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Ремонт, покраска, грунтовка вентиляционных решеток-4м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**


Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судakov Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**  
**инв. 080000190**

**«Здание ТП-87 г. Книгисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 *Общая площадь* – 41,4 м<sup>2</sup>, фундамент ленточный ж/бетонный, стены и перегородки кирпичные, кровля совмещенная рулонная, полы бетонные, двери металлические.
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 *Устройство отмостки* – 8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 *Ремонт, устройство кровли* – 51 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 *Ремонт, грунтовка, покраска дверей* – 16,8 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 *Ремонт, грунтовка, покраска полов* – 10 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 *Ремонт, покраска, грунтовка стен* – 123 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 *Ремонт, покраска, грунтовка вентиляционных решеток* – 4 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 *Вывоз мусора с территории подстанции.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (апрель на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.





18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судakov Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети» Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.**УТВЕРЖДАЮ:**Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети» М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на производство работ по капитальному ремонту объекта:****инв. 080000161****«Здание ТП-43 г. Книгисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 41 м<sup>2</sup>, число этажей – 1, стены и перегородки кирпичные, полы бетонные, кровля рулонная по ж/б плитам, фундамент-бутобетонный ленточный, двери металлические
  - 5 *Объем работ в физических показателях*-
    - 5.1 Покраска, грунтовка дверей здания ТП – 17 м<sup>2</sup>;
    - 5.2 Ремонт, грунтовка, покрытие лаком, герметизация и покраска полов – 31 м<sup>2</sup>;
    - 5.3 Ремонт штукатурки, гидроизоляция, окраска, покрытие грунтовкой стен – 125 м<sup>2</sup>;
    - 5.4 Устройство отмстки – 3,6 м<sup>2</sup>;
    - 5.5 Ремонт кровли – 55 м<sup>2</sup>;
    - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции;
    - 5.7 Подготовка исполнительной документации.
  - 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с типовыми проектами.
  9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
  10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
  12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
  13. *Требования к подрядной организации:*
    - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
    - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
  14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
  15. *Отдельные требования* – нет.
  16. *Сроки производства работ (май на 2019 г.)*
  17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судakov Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.**УТВЕРЖДАЮ:**Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на производство работ по капитальному ремонту объекта:****инв. 080000188****«Здание ТП-50 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 78,8 м<sup>2</sup>, число этажей – 1, стены и перегородки – кирпичные, кровля совмещенная рулонная, полы бетонные, фундамент ленточный ж/б, двери металлические
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Покраска, грунтовка дверей здания ТП – 36 м<sup>2</sup>
  - 5.2 Установка противопожарных дверей – 1 шт.;
  - 5.3 Ремонт, грунтовка, покрытие лаком, герметизация и покраска полов – 26 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт штукатурки, гидроизоляция, окраска, покрытие грунтовкой стен – 174 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Грунтовка и покраска вентиляционных решеток – 8 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Устройство отмостки – 10 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Ремонт кровли – 97 м<sup>2</sup>;
  - 5.8 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.9 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. *Требования к подрядной организации:*
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. *Сметы СМР* выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛЮ 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Западные электросети сети  
\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080000193**

**«Здание ТП-63 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь 40,9 м<sup>2</sup>, фундамент ленточный ж/бетонный, стены и перегородки кирпичные, кровля совмещенная рулонная, полы бетонные, двери металлические.
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Устройство отмостки-10 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт и устройство кровли-50 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Очистка от коррозии, покраска дверей-36 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, устройство, покраска полов-26 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Ремонт, грунтовка, покраска стен-174 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Очистка, грунтовка, покраска вентиляционных решеток-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судakov Н.В./

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 080000165**

**«Здание ТП-56 г. Кингисепп – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 40,4 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные, двери металлические.
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - 5.1 Покраска, грунтовка дверей здания ТП – 16,8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, грунтовка, покрытие лаком, герметизация и покраска полов – 31 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт штукатурки, гидроизоляция, окраска, покрытие грунтовкой стен – 125 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Грунтовка и покраска вентиляционных решеток – 6 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Устройство отмостки – 10 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Ремонт кровли – 55 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции;
  - 5.8 Подготовка исполнительной документации.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛЮ 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.



18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»  
«Западные электросети сети  
\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 070000065**

**«Здание ТП-718 г. Ивангород – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 40 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях*–
  - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-55 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Покраска дверей – 12м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-36 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_.
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»

«Западные электросети сети

\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В.

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 070000064**

**«Здание ТП-710 г. Ивангород – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 41,5 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях*–
  - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-56 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт, порогов-4 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-38 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Ремонт, грунтовка, покраска стен-113 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети сети

\_\_\_\_\_ / Судаков Н.В./

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

\_\_\_\_\_ М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 070000074**

**«Здание ТП-708 г. Ивангород – ремонт строительной части»**


1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 42 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
  - 4.2 \_\_\_\_\_
- 5 *Объем работ в физических показателях*-
  - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-42 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 16 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-10 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Ремонт, покраска, грунтовка стен-210 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Ремонт, грунтовка, покраска потолков-43 м<sup>2</sup>;
  - 5.7 Ремонт, покраска, грунтовка вентиляционных решеток-2 м<sup>2</sup>;
  - 5.8 Установка вентиляционных решеток-2 шт.
  - 5.9 Вывоз мусора с территории подстанции.
- 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.

18. *Гарантийный срок исполнителя работ* - 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПИ ПТС филиала АО «ЛЮЭСК»

«Западные электросети сети

 / Судаков Н.В. /

**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г. Д.Е. Корниенко

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г. М.М. Герасимов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**

**инв. 070000070**

**«Здание ТП-709 г. Ивангород – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 41 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
5. *Объем работ в физических показателях*–
  - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
  - 5.2 Ремонт, устройство кровли-42 м<sup>2</sup>;
  - 5.3 Ремонт, грунтовка, покраска дверей- 16,8 м<sup>2</sup>;
  - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-10 м<sup>2</sup>;
  - 5.5 Ремонт, покраска, грунтовка стен-223 м<sup>2</sup>;
  - 5.6 Ремонт, устройство ступеней лестниц-0,382 т.;
  - 5.7 Вывоз мусора с территории подстанции.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. *Отдельные требования* – нет.
16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202


**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПП ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети сети

\_\_\_\_\_/ Судаков Н.В./


**СОГЛАСОВАНО:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 Д.Е. Корниенко  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети»

 М.М. Герасимов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:**


**инв. 070000063**

**«Здание ТП-714 г. Ивангород – ремонт строительной части»**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – \_\_\_\_\_ капитальный ремонт \_\_\_\_\_.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - 4.1 Общая площадь – 40 м<sup>2</sup>, фундамент бутобетонный ленточный, стены и перегородки кирпичные, кровля рулонная по ж/б плитам, полы бетонные
  - 4.2 \_\_\_\_\_
  - 5 *Объем работ в физических показателях*–
    - 5.1 Устройство отмостки-8 м<sup>2</sup>;
    - 5.2 Ремонт, устройство кровли-46 м<sup>2</sup>;
    - 5.3 Покраска дверей – 2 м<sup>2</sup>;
    - 5.4 Ремонт, грунтовка, покраска полов-34 м<sup>2</sup>;
    - 5.5 Ремонт, грунтовка, покраска стен-160 м<sup>2</sup>;
    - 5.6 Вывоз мусора с территории подстанции.
  - 6 *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 7 *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  - 8 *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям*: в соответствии с типовыми проектами.
  9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
  10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
  11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
  12. *Организация заказчик* – \_\_\_\_\_ АО «ЛОЭСК» \_\_\_\_\_
  13. **Требования к подрядной организации:**
    - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
    - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
  14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО 2014 года.
  15. *Отдельные требования* – нет.
  16. *Сроки производства работ* (май на 2019 г.)
  17. *Снабжение материалами и оборудованием* – подрядчик осуществляет комплектацию материалами, необходимыми для реконструкции в сроки установленные календарным планом и графиком строительства. Изменение номенклатуры поставляемого оборудования должны согласовываться с заказчиком без изменения сметной стоимости.
  18. *Гарантийный срок исполнителя работ*– \_\_\_\_\_ 36 месяцев \_\_\_\_\_.
  19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
  20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон)*: Корниенко Дмитрий Евгеньевич, главный инженер филиала, тел.3202

**РАЗРАБОТАЛ:**

Инженер ПТС филиала АО «ЛОЭСК»  
«Западные электросети сети

 / Судаков Н.В./