СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству АО «ЛОЭСК»
_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства:
«РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО»,
«2 КВЛ-6 кВ от РП-10/6кВ до опоры № 60 и опоры № 82 ВЛ- 6 кВ ф. 724-06 п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО»,
«2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая до РП-10/6 кВ, пгт Ульяновка, Тосненский район, ЛО».

1. **Основание для проведения работ:** *инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»;*
2. **Вид строительства:** *новое строительство;*
3. **Стадийность проектирования:** *рабочая документация*;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** *требуется*;
5. **Особые условия выполнения работ:** *в населенной местности.*
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**

✓ **Строительство РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА):**

– Выполнить заливку площадки под трансформатор 6,3 МВА –16м2 (2шт.)
– Выполнить ограждение территории РТП глухим забором – 140 м.п.
– Выполнить покрытие территории РТП ж/б плитами – 1200м2.
– РУ-10/6 кВ.
- материал и тип корпуса – бетон;
- вариант компоновки: с коридором обслуживания;
- тип фундамента – литая железобетонная плита на песчано-щебёночном основании;
- необходимость устройства дренажа определить при выполнении геологических изысканий;
- высота кабельного этажа - не менее 1500 мм;
- кол-во, тип и мощность силовых трансформаторов 2 трансформатора мощностью 6,3 МВА тип и марку определить проектом;
- место установки определить проектом, оформить землеотвод в установленном порядке.

– РУ-10 кВ

- кол-во ячеек – 10шт:
2 ячейки вводные с вакуумными выключателями 1600А;
2 ячейки секционные (одна с вакуумным выключателем 1600А., одна с разъединителем);
2 ячейки трансформаторные с вакуумными выключателями 1600А.;
2 ячейки с ТСН;
2 ячейки с ТН;
- на вводах 10 кВ предусмотреть установку коммерческого учета электроэнергии;
- кол-во мест под установку резервных ячеек: под 2 ячейки;

– РУ-6 кВ

- кол-во ячеек – 10 шт:
2 ячейки вводные с вакуумными выключателями 1600А;
2 ячейки секционные (одна с вакуумным выключателем 1600А., одна с разъединителем);
4 ячейки линейные с вакуумными выключателями 630А.;
2 ячейки с ТН (для организации тех. учета электроэнергии);
- кол-во мест под установку резервных ячеек: под 2 ячейки;

✓ **Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая:**

- Выполнить монтаж 2 КЛ-10 кВ от новых ячеек в РУ-10 кВ ПС-Ульяновка-тяговая ф. Н. 1, ф. Н-2 до проектируемой РП-10/6 кВ, ориентировочная длинна – 500 м. (100 метров методом ГНБ на пересечении железной дороги, 300 метров открытым способом, 100 метров по территории ПС и РП).
- При строительстве применить кабель марки АПвПу-2г 1х240/70 мм2.
- Трассу прохождения КЛ определить на стадии проектирования.
- В местах пересечения предусмотреть укладку резервных труб.
- Выполнить монтаж концевых муфт;
- Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными организациями;

✓ **Строительство 2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая:**

o От РП-10/6кВ в п. Ульяновка до опоры № 82 ВЛ- 6 кВ:

– Выполнить строительство КВЛ-10 кВ от ячейки РУ-6 кВ РП-10/6 кВ п. Ульяновка до существующей опоры № 82 ВЛ-6 кВ ф. 724-06. Общая протяженность 1 км (0,1 км КЛ, 0,9 км ВЛЗ).
– Строительство КЛ-6 кВ от РП-10/6 кВ до опоры № 1 проектируемой ВЛЗ-6 кВ выполнить кабелем марки АПвПу-2г 1*240/70 мм2, кабель проложить открытым способом, в местах пересечения с инженерными коммуникациями уложить в трубах.
– Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры № 1 до опор ф. № 82 ВЛ-6 кВ ф. 724-06 выполнить на ж/б опорах с применением провода марки СИП-3 1х120 мм2 протяженность ≈ 900 м.
– В месте перехода КЛ-6 кВ в ВЛЗ-6кВ установить разъединитель РЛК-1.
– Выполнить монтаж разрядников РДИП-10-4 УХЛ1;
– Выполнить монтаж контуров заземлений опор;
– Выполнить нумерацию опор;
– Выполнить монтаж концевых муфт;

- От РП-10/6кВ в п. Ульяновка до опоры № 60:
  – Выполнить строительство КВЛ-10 кВ от ячейки РУ-6 кВ РП-10/6 кВ п. Ульяновка до существующей опоры № 60 ВЛ-6 кВ ф. 724-06. Общая протяженность 0,3 км (0,1 км КЛ, 0,2 км ВЛЗ).
  – Строительство КЛ-6 кВ от РП-10/6 кВ до опоры № 1 проектируемой ВЛЗ-6 кВ выполнить кабелем марки АПвПу-2г 1*240/70 мм2, протяженность 0,1 км, кабель проложить открытым способом, в местах пересечения с инженерными коммуникациями уложить в трубах.
  – Строительство ВЛЗ-6 кВ от опоры № 1 до опор ф. № 60 ВЛ-6 кВ ф. 724-06 выполнить на ж/б опорах с применением провода марки СИП-3 1х120 мм2 протяженность ≈ 200 м.
  – В месте перехода КЛ-6 кВ в ВЛЗ-6кВ установить разъединитель РЛК-1.
  – Выполнить монтаж разрядников РДИП-10-4 УХЛ1;
  – Выполнить монтаж контуров заземлений опор;
  – Выполнить нумерацию опор;
  – Выполнить монтаж концевых муфт;
  – Производство земляных работ согласовать со всеми заинтересованными инстанциями;
  – После окончания работ произвести ПНР.

7. **Требования к узлам учета:**
   - Получить технические условия на организацию коммерческих узлов учета электрической энергии(мощности).
   - Предусмотреть узлы технического учета электрической энергии(мощности) на основании типовых требований АО "ЛОЭСК".
   - Предусмотреть узел(ы) учета электрической энергии(мощности) собственных нужд подстанции (РП).
8. **Требования к телемеханике:** *тип оборудования ТМ, согласовать со службой телемеханики ЦА АО «ЛОЭСК».*
9. **Требования к РЗА:** *тип оборудования РЗА, согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК», определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации*
10. **Требования к технологии:** в соответствие с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации.
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**

- согласовать в филиале АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети»;
- с отделом ПВО;
- опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛОЭСК»;
- в соответствии с п.п.7, 8 и 9 ТЗ;.
- с уполномоченными государственными органами, организациями, заинтересованными лицами.

15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *Техническое задание, ТУ смежной сетевой организации при необходимости корректировки по п.9.*
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами

(субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.

19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

_____

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____ А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объектам строительства:
«МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО», «ВЛ-0,4 кВ с перезаводкой существующих линий на новую МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО».

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»;
2. **Вид строительства:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется;
5. **Особые условия выполнения работ:**
   - в населенной местности;
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
   - Отпайка ВЛЗ-6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ ф.724-06
     - Проектирование воздушной линии выполнить проводом СИП-3 1х95 (обосновать проектом), длина ориентировочно 25 метров, тип применяемых опор: железобетонные.
     - Марка провода СИП-3 1х95 (обосновать проектом)
     - Протяженность (км) ~ 0,025
     - Тип опор: железобетонные
   - МТП 6/0,4 кВ
     - Производителя, тип МТП согласовать на стадии проектирования.
     - Номинальное напряжение: 6/0,4 кВ.
     - РУ 6 кВ (согласовать на стадии проектирования).
     - РУ 0,4 кВ (согласовать на стадии проектирования).
     - Трансформаторы: ТМГСУ мощностью не менее 160 кВА (обосновать проектом) (1 шт.);
     - Количество трансформаторов 1
     - Тип трансформатора: ТМГСУ
   - ВЛ 0,4 кВ
     - От вновь построенной МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка до ВЛ 0.4 кВ. ТП-37-Л-4 построить ВЛ-0,4 кВ.
     - Проектирование воздушной линии выполнить проводом СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом), длина ориентировочно 120 метров, тип применяемых опор: железобетонные.
     - Марка провода СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом)
     - Протяженность (км) ~ 0,12
     - Тип опор: железобетонные.
   - ВЛ 0,4 кВ
     - От вновь построенной МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка до ВЛ 0.4 кВ. ТП-37-Л-4 построить ВЛ-0,4 кВ.
     - Проектирование воздушной линии выполнить проводом СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом), длина ориентировочно 120 метров.
     - Протяженность (км) ~ 0,12
     - Марка провода СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом).
   - ВЛ 0,4 кВ
     - От вновь построенной МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка до ВЛ 0.4 кВ. ТП-37-Л-2 построить ВЛ-0,4 кВ.

- Проектирование воздушной линии выполнить проводом СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом), длина ориентировочно 25 метров, тип применяемых опор: железобетонные.
- Протяженность (км) ~ 0,025
- Марка провода СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом)
- Тип опор: железобетонные.

– ВЛ 0,4 кВ
- От вновь построенной МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка до ВЛ 0.4 кВ. ТП-37-Л-2 построить ВЛ-0,4 кВ.
- Проектирование воздушной линии выполнить проводом СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом), длина ориентировочно 25 метров.
- Протяженность (км) ~ 0,025
- Марка провода СИП-2 3х95+1х95+1х25 (обосновать проектом)
- Тип опор: железобетонные.

7. **Требования к узлам учета:** предусмотреть УТУЭЭ на основании типовых требований к УКУЭЭ;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:**
   – тип оборудования РЗА, согласовать со Службой РЗА ЦА АО «ЛОЭСК»;
   – определить проектом необходимость корректировки уставок РЗ на источнике питания смежной сетевой организации.
10. **Требования к технологии:** в соответствие с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации;
11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
   – согласовать в филиале АО "ЛОЭСК" "Центральные электросети";
   – опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом АО "ЛОЭСК";
   – в соответствии с п.п. 7, 9 ТЗ;
   – с уполномоченными государственными органами, организациями и заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** ТЗ, при необходимости ТУ смежной сетевой организации;
16. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
17. **Проектная организация:** _____.
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (*.dwg).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №__).

Приложение №1
к Договору №_____
от «_____» _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

_____

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____А.Т. Фистюлева

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации[1]
по Объектам строительства:
«2 КЛ-10 кВ от ПС-Ульяновка-тяговая до РП-10/6 кВ, пгт Ульяновка, Тосненский район, ЛО»,
«2 КВЛ-6 кВ от РП-10/6кВ до опоры № 60 и опоры № 82 ВЛ- 6 кВ ф. 724-06 п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО»,
«РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**

- *перед началом производства работ предоставить Заказчику границы работ и план трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика топографической съемки масштаба 1:500;*
- *составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения);*
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
  - получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:***
  - заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах;
- *получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика;*

[1] Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- ***в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
- *после окончания работ по строительству Объекта предоставить Заказчику проект плана трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
- *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
- *оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*

5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

- *границы работ и план трассы для возможности организации выполнения топографической съемки масштабе 1:500 Заказчиком в формате DWG;*
- *план трассы Объекта на кадастровом плане территории, выписки из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта;*
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 г. (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
  - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:***
  - соглашение о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашение об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 1 (одном) экз.);
- *ордер (разрешение) на земляные работы от имени Подрядчика (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1(одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);*
- ***в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - решение о внесении изменений в решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
  - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
- *проект плана трассы для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
- *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*

- *акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*

6. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:**
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику** по письменному запросу Подрядчика**:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
10. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

Приложение №1
к Договору №_____
от «_____» _____ 2019г.

СОГЛАСОВАНО:

_____

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____А.Т. Фистюлева

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации[1]
по Объектам строительства:
«МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка, Тосненского района, ЛО»,
«ВЛ-0,4 кВ с перезаводкой существующих линий на новую МТП-160 кВА в районе дома № 30 по улице Вокзальная в п. Ульяновка, Тосненского р-на, ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**

- *перед началом производства работ предоставить Заказчику границы работ и план трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика топографической съемки масштаба 1:500;*
- *составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения);*
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
  - получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:***
  - заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах;
- *получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика;*

[1] Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

- ***в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
- *после окончания работ по строительству Объекта предоставить Заказчику проект плана трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
- *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
- *оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*

5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

- *границы работ и план трассы для возможности организации выполнения топографической съемки масштабе 1:500 Заказчиком в формате DWG;*
- *план трассы Объекта на кадастровом плане территории, выписки из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта;*
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 г. (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
  - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
- ***в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:***
  - соглашение о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашение об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 1 (одном) экз.);
- *ордер (разрешение) на земляные работы от имени Подрядчика (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1(одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);*
- ***в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности:***
  - решение о внесении изменений в решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);
  - схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);
- *проект плана трассы для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
- *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*

- *акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*

6. **Организация-Заказчик:** АО «ЛОЭСК».
7. **Организация-Подрядчик:**
8. **Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику** по письменному запросу Подрядчика**:** копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
9. **Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.**
10. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).