



1 **Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /М.Ю.Конюхов/
« 0 » _____ 2018г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /А.А.Волченков /
« 1 » _____ 2018 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Кабельная линия 1кВ, ТП-24», 188910, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Приморск г., Школьная ул. - Комсомольская ул., Заводская,
инв.№ 050002962

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ ТП 24 – Школьная ул. - Комсомольская ул., Заводская ул. – длина кабеля 840м.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Выполнить схему прокладки кабельной линии, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ
 - Уточнить место повреждения кабельной линии 0,4кВ.
 - Демонтировать асфальтовое и грунтовое покрытие по трассе КЛ-0,4кВ – 170м.
 - Произвести подготовку траншеи под КЛ-0,4кВ – 170м.
 - Произвести прокладку труб ПНД либо ТЗК Ф-120 под а/дорогами открытым способом – 17м.
 - Произвести прокладку КЛ-0,4кВ кабелем марки АСБ-2л 4х120мм² -190м.
 - Установить концевые муфты марки 4КВТп-1-70/120 – 2шт.
 - Выполнить необходимые испытания и измерения.
 - Выполнить покрытие кабеля плитами ПЗК 48х24 по трассе КЛ-0,4кВ – 153м
 - Выполнить восстановление асфальтового покрытия – 17 м, демонтированного при подготовке траншеи.
 - Очистить территорию, примыкающую к трассе КЛ-0,4кВ, от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
15. Сроки производства работ - август 2019 г.
16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):
Начальник РЭС «Южный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Попов С.И.. тел. (8813 78) 71-971

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


_____/Егоренкова О.Н./
« 30 »  2018 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛЮЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/М.Ю.Конюхов/

« ____ » _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛЮЭСК»
«Северные электрические сети»

_____/А.А.Волченков/

« ____ » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:**

«Кабельная линия 0,4кВ, ТП-217 К 144», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Выборг г., угол Сержантская ул. Ленинградское шоссе, 28.


Инв.№ 050002205.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛЮЭСК» на 2019 год.


1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП-217 - К 144 г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство шва-стыка по периметру траншеи – 26м
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебеночных – 13м².
 - Устройство асфальтового покрытия – 13м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛЮЭСК»
12. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛЮ 2014 года.
14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
15. Сроки производства работ - октябрь 2019 г.
16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.


Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
« 30 » *ноября* 2018 г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
 /М.Ю.Конюхов/
« » _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»
 /А.А.Волченков /
« » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:**



«Кабельная линия 0,4кВ, ТП-238 - К 285», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Выборг г., инв.№ 050002533.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП-238 - К 285 г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство шва-стыка по периметру траншеи – 32м
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебеночных – 16м².
 - Устройство асфальтового покрытия – 16м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
- 12. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
 14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
 15. Сроки производства работ - **октябрь 2019 г.**
 16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
 17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
« 30 »  2018г.


Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»


/М.Ю.Конюхов/
« » 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»


/А.А.Волченков /
« » 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:


«Кабельная линия 0,4кВ, ТП-15 - К 382 - К 467», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., инв.№ 050000671.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП-15 - К 382 - К 467 г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство шва-стыка по периметру траншеи – 26м
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебеночных – 13м².
 - Устройство асфальтового покрытия – 13м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
 14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
 15. Сроки производства работ - октябрь 2019 г.
 16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
 17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛЮЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
« 30 » ноября 2018г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

/М.Ю.Конюхов/

« » _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

/А.А.Волченков /

« » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:


«Кабельная линия 0,4кВ, ТП 190 К 111», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Выборг г., инв.№ 050002012.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП 190 - К 111г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство шва-стыка по периметру траншеи – 26м
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебеночных – 13м².
 - Устройство асфальтового покрытия – 13м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
15. Сроки производства работ - октябрь 2019 г.
16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.



18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
« 30 » ноября 2018г.



Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /М.Ю.Конюхов/
«» 2018г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электрические сети»

 /А.А.Волченков /
«» 2018 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:**


«Кабельная линия 0,4кВ, ТП 164 К 4», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Выборг г., инв.№ 050001865.

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее
(указать)_____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП 164 - К 4 г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев – 13м².
 - Устройство тротуарного покрытия – 3,5м².
 - Устройство брусчатого покрытия – 9,5м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
 14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
 15. Сроки производства работ - октябрь 2019 г.
 16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
 17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛЮЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
«30» ноября 2018г.

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»

«Северные электрические сети»

/М.Ю.Конюхов/

« » _____ 2018г.**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»

«Северные электрические сети»

/А.А.Волченков /

« » _____ 2018 г**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ****на производство работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на объекте:**

«Кабельная линия 0,4кВ, ТП 59- К 84», 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н,
Выборг г., инв.№ 050001160

Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.

1. Вид ремонта – капитальный ремонт.
2. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____.
3. Основные технико-экономические показатели объекта –
 - Капитальный ремонт дорожного покрытия, (асфальтовое покрытие), после ремонта кабельной линии 0,4кВ ТП 59- К 84 г. Выборг.
4. Объем работ в физических показателях-
 - Устройство шва-стыка по периметру траншеи – 26м
 - Устройство подстилающих и выравнивающих слоев щебеночных – 13м².
 - Устройство асфальтового покрытия – 13м².
 - Очистить территорию от строительного мусора, (вывезти на свалку).
5. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
6. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
8. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.
10. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
12. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
14. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора и демонтированных изделий.
15. Сроки производства работ - октябрь 2019 г.
16. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
17. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):*
Начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети»
Кириллов С.Г. тел. (8813 78) 258-54.

Разработал:
Начальник ПТС филиала
«Северные электросети»


/Егоренкова О.Н./
«30» ноября 2018г.