

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

_____ / Дубровский Д.С. /
« _____ » _____ 2018 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

_____ / С.А. Зайнц /
« _____ » _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«Оборудование РП-1 пгт. Форносово», инв. № 210000760

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) _____
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ЗТП.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. Произвести демонтаж в яч.№16, яч.№21 (отходящие) МВ – 2шт
 - 5.2. Произвести демонтаж в яч.№5 (секционная) МВ – 1шт
 - 5.3. Произвести демонтаж в яч.№5, яч.№16, яч.№21 устройств РЗА
 - 5.4. Выполнить монтаж в яч.№16, яч.№21 отходящие ВВ – 2шт
 - 5.5. Выполнить монтаж в яч.№5 секционного ВВ – 1шт
 - 5.6. Выполнить монтаж релейной защиты в яч.№16, яч.№21 на блоке БМРЗ-100 – 2шт
 - 5.7. Выполнить монтаж релейной защиты в яч.№5 на блоке БМРЗ-152-2-Д-СВ-01 – 1шт
 - 5.8. Выполнить монтаж в яч.№16, яч.№21 трансформаторов тока 200/5 трехобмоточные 10Р/0,5/0,5s – 4шт
 - 5.9. Выполнить монтаж в яч.№5 трансформаторов тока 300/5 трехобмоточные 10Р/0,5/0,5s – 2шт
 - 5.10. Выполнить переподключение существующей телемеханики на вновь установленное оборудование
 - 5.11. Установить на стене здания ЩИБП, и выполнить расключение новых контрольных кабелей – 2 шт и силовых кабелей – 3 шт на вновь установленное оборудование
 - 5.12. Выполнить необходимые ПНР, проверку РЗА на смонтированном оборудовании.
 - 5.13. Транспортировка демонтированного оборудования на склад филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети»
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие аттестованного персонала в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛЮ в редакции 2014 года.
15. *Отдельные требования* – _____
16. *Сроки производства работ* – август 2019 г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – Подрядчик

