

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электросети»

М.Ю. Конохов

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электросети»

А.А. Волченков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту кровли на объекте:
«РТП-6 (10) кВ., г. Выборг », 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, Выборг г., Советская ул.,, (кровля) инв.№0000003494

- 1. Основание для проведения работ:** ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 года
- 2. Вид ремонта:** капитальный ремонт;
- 3. Особые условия работ:** нет;
- 4. Основные технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ Капитальный ремонт кровли РТП-6 – 231 м2.
- 5. Объём работ в физических показателях:**
 - ✓ Разборка покрытия кровли из рулонных материалов – 231 м2;
 - ✓ Разборка покрытия кровли из листовой стали – 32,5 м2;
 - ✓ Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки для последующего вывоза – 2 т;
 - ✓ Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом – 231 м2;
 - ✓ Перекладка кирпичного карниза – 65 м;
 - ✓ Устройство пароизоляции – 231 м2;
 - ✓ Устройство гидроизоляции – 231 м2;
 - ✓ Устройство стяжки толщиной 60 мм – 231 м2;
 - ✓ Устройство кровли из наплавляемых рулонных материалов в два слоя – 231 м2.
- 6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет;**
- 7. Требования к технологии проведения работ – при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами;**
- 8. Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям - нет;**
- 9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет;**
- 10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами;**
- 11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с нормативными документами;**
- 12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»;**
- 13. Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
- 14. Сметы на СМР - выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года;**
- 15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора;**
- 16. Сроки производства работ – 30 календарных дней со дня заключения договора.;**
- 17. снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика;**
- 18. Гарантийный срок исполнителя работ – 36 месяцев;**
- 19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы - передается Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD);**
- 20. Контакты Заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон) – Кириллов С.Г., начальник РЭС «г. Выборг» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электросети», 8 (813 78) 258-54.**

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Северные электросети»

О.Н.Егоренкова