


Согласовано:


Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Дубровский Д.С./

« _____ » _____ 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

 /Зайц С.А. /

« _____ » _____ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на производство работ по капитальному ремонту объекта:
Оборудование ПС-517 (ТДН-10000 110/10-2 шт, ОРУ-110кв, КРУН-10кВ-24 ячейки)
Шлиссельбург г, инв.№220000106 - ремонт трансформатора**

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2019 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) / ПС-110 кВ, действующая электроустановка
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Силовой трансформатор типа ТДН-10000/110-71У1.
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1 Установка модуля непрерывного осушения изоляции маслонаполненных трансформаторов с системой мониторинга, установка на раме;
 - 5.2 Монтаж и подключение кабеля 0,4кВ;
 - 5.3 Пуско-наладочные работы.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными РД документами (ГОСТ, СНИП, ПУЭ).
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с действующими нормами и правилами
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* отсутствуют.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК».
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Работы проводить по согласованным с АО «ЛОЭСК» графиком работ и ППР.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
 - 13.3. Наличие аттестованного персонала, наличие прав руководителя и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.4. Предоставление в АО «ЛОЭСК» еженедельного отчета о проделанной работе с даты заключения договора.
 - 13.5. Наличие собственных аттестованных электролаборатории и физико-химической лаборатории.
 - 13.6. Наличие собственной дегазационной установки для регенерации трансформаторного масла.
14. Сметы выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО редакции 2014г.
15. *Отдельные требования:*

15.1 Обязательная ежедневная уборка зоны производства работ от мусора по окончании работ.

15.2 Проработать и отразить в ППР технологию ремонта и согласовать с Заказчиком.

15.3 Обязательное выполнение работ, необходимость в которых возникнет в ходе выполнения работ, явно неоговоренные и неотраженные в техническом задании, но обязательные для ввода электрооборудования в эксплуатацию.

16. Срок производства работ 90 календарных дней.

17. Снабжение материалами, емкостями и оборудованием – обеспечивает подрядная организация

18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):

Дубровский Дмитрий Сергеевич, главный инженер филиала АО «ЛОЭСК» «Центральные электрические сети», тел. 8 921-425-48-63.

Разработал:

Начальник в/в службы филиала
АО «ЛОЭСК» «Центральные
электросети»



_____/Клименков А.Е. /