

В комплект поставки необходимо включить:

- Охранную сигнализацию выполнить в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по установке системы автоматической охранной сигнализации на объектах АО «ЛОЭСК» (прилагается).

- кабельно-проводниковую продукцию:

1. Кабель АПВВнг-LS 1x120/50-10 – общая длина 66 м:

- Тр-р 1 – РУВН (яч.№5) – 3 жилы по 10 м (Всего 30м)

- Тр-р 2 – РУВН (яч.№6) – 3 жилы по 7 м (Всего 21м)

- РУВН (яч.7) – РУВН (яч.8) – 3 жилы по 5 м (Всего 15м)

2. Кабель АПВВнг- LS 1x185 – общая длина 64 м (8 жил 8 м по 2 на каждую фазу).

3. Алюминиевая шина АДЗ1Т – 24 м (8 шин по 3 м)

4. Муфта концевая 10 кВ POLT-12D/1XI-L12B – 18 шт.

5. Адаптер изоляционный Т-образный для RM-6 RICS 5143 – 3 шт.

6. Адаптер изоляционный Т-образный для RM-6 RICS 5133 – 15 шт.

7. Шинный компенсатор КША 60x8 – 8 шт.