

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»

_____ А.Т. Фистюлева

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объектам реконструкции:

- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 303 до яч. 1 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000321)»,
- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 405 до яч. 21 ТП-8464 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000322)»,
- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 308 до яч. 4 ТП-8370 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000323)»,
- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 411 до яч. 14 ТП-8479 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000324)»,
- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 503 до яч. 1 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000325)»,
- «КЛ-10 кВ от ПС-537 ф. 609 до яч. 7 ТП-8823 в г. Сертолово Всеволожского района ЛО (инв. № 170000326)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объектам.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - контрольно-исполнительная съемка на актуальной цифровой модели местности. Составление и регистрация технического отчета в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области»;
 - передача оригиналов материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК», в филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», в органы архитектуры муниципального образования в соответствии с требованиями ст.ст.47,49 Градостроительного кодекса РФ, а также передача копий материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в Фонд инженерных изысканий Ленинградской области;
 - получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);
 - в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объектов:
 - проведение работы по выносу в натуру границ охранной зоны (маркировке охранной зоны) - установка предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о сетевой организации, а также необходимость соблюдения, предусмотренных

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда

¹


Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, ограничений, с указанием исчерпывающего перечня таких ограничений;

- направление в течение 3 (трех) дней уведомления Заказчику в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны,

- подготовка совместно с соответствующим филиалом АО «ЛОЭСК» акта осмотра установленных предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков;

- оформление акта приёмки законченного строительством Объектов (форма КС-11).

5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

- технический отчет по выполненным работам по контрольно-исполнительной съемке на кадастровом плане территорий, согласованный в ГАУ «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети» на бумажном и электронном носителе в 1 (одном) экз.);

- документ, подтверждающий передачу материалов выполненных работ по контрольно-исполнительной съемке в органы архитектуры муниципального образования с отметкой, подтверждающей факт передачи (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);

- разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);

- в случае наличия установленной ранее охранной зоны Объектов и невозможности производства работ в границах такой охранной зоны:

- уведомление Заказчика в случае невозможности производства работ в границах ранее установленной охранной зоны;

- акт осмотра установленных (перемещенных) предупреждающих знаков с приложением фотоотчёта об установке предупреждающих знаков. Каждая фотография должна содержать тайм-код;

- акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).

6. Организация-Заказчик: АО «ЛОЭСК».

7. Организация-Подрядчик: _____.

8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.

9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.

10. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2).