

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Северные электрические сети»

\_\_\_\_\_/М.Ю.Конюхов  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 2019г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Северные электрические сети»

\_\_\_\_\_/А.А.Волченков /  
\_\_\_\_ 2019 г



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


"Здание ТП -6»,

188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Светогорск, ул. Ленина, д.27а.  
инв.№ 050003083.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее  
(указать) \_\_\_\_\_.
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
  - Капитальный ремонт мелких покрытий из листовой стали на кровле, устройство сливов, капельников ТП-6 – 40п.м.
  - Капитальный мягкой кровли в 2 слоя ТП-6 – 60м<sup>2</sup>
  - Монтаж отмостки ТП-6 – 40м<sup>2</sup>
  - Вывоз строительного мусора
5. *Объем работ в физических показателях* –
  - Выполнить демонтаж сливов, карнизов и капельников ТП-6 -40п.м
  - Выполнить демонтаж кровли ТП-6 -60м<sup>2</sup>
  - Выполнить демонтаж отмостки ТП-6– 40м<sup>2</sup>
  - Выполнить ремонт цементной стяжки под кровельное покрытие ТП-6 –60м<sup>2</sup>
  - Выполнить огрунтовку из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой – 60м<sup>2</sup>
  - Выполнить монтаж кровли из наплавляемых материалов типа ТехноНиколь, или ему подобного, в два слоя – 60м<sup>2</sup>
  - Выполнить капитальный ремонт мелких покрытий из листовой стали на кровле, устройство сливов, капельников, карнизов ТП-6 – 40п.м.
  - Выполнить наружную горизонтальную гидроизоляцию поверхности основания здания ТП-6 по периметру в два слоя, защитным покрытием серии MASTERSEAL или ему подобной-20м<sup>2</sup> (40\*0,5).
  - Выполнить монтаж отмостки по периметру здания ТП-6: установить опалубку, уложить и утрамбовать песчаный и гравийный слой, смонтировать арматурную сетку и выполнить заливку бетоном- 40м<sup>2</sup>;
  - Нанести диспетчерские наименования и предупредительные знаки на двери ТП-6 (по необходимости)
  - Очистить территорию, примыкающую к зданию ТП-6 от демонтированных материалов и строительного мусора (вывезти на свалку).
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – нет.
7. Требования к технологии проведения работ - при соблюдении технологии выполнения работ и в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: нет.
9. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет.
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с нормативными документами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала.
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах в базе ТСНБ-ЛО 2014 года.
15. Отдельные требования – предусмотреть своевременный вывоз строительного мусора, демонтированных изделий, камней, лишнего грунта. Ответственность за сохранность оборудования до полного окончания ремонтных работ возложить на подрядную организацию. Демонтированные материалы, не подлежащие утилизации сдать на склад филиала.
16. Сроки производства работ - май 2020 г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – материалы подрядчика.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):  
Начальник РЭС «Северный» филиала АО «ЛОЭСК» «Северные электрические сети» Шидловский В.В.. тел. (8813 78) 45-591.

**Разработал:**  
Начальник ПТС филиала  
«Северные электросети»

 /Егоренкова О.Н./

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.