

« 02 » 12 / Козлов И.А. / 2019.

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»
Сидовников Ю.А.
« 2 » 20 г.




«КЛ 0,4 кВ от ТП-31 г. Луга пр.Кирова 101», инв.№ 000001833

1. Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. Вид ремонта – капитальный ремонт
3. Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть) /прочее (указать) прокладка новой КЛ выполняется при сохранении старой трассы КЛ
4. Основные технико-экономические показатели объекта – замена кабельной линии 0,4 кВ ТП-31 до кабельного разделителя пр. Кирова д. 101, замена кабельного разделителя на пр. Кирова д.101.
5. Объем работ в физических показателях
 - До начала работ получить разрешение на производство земляных работ в администрации Лужского МР.
 - общая длина КЛ –80 м. из них:
 - разработка траншеи трактором - 33 м.
 - разработка траншеи вручную – 34 м.
 - по металлоконструкциям – 13 м.
 - закладка труб ПНД d=160 толщина стенки 6 мм. устройство пересечений (при пересечении асфальта) -27 м.
 - предусмотреть прокладку резервной трубы диаметром ПНД d=160 – 27 м.
 - кабель принять АВБШв 4х120.
 - закрыть кабель плиткой ПЗК 48х24
 - разбор асфальтового покрытия - 18 м²
 - планировка территории
 - восстановление асфальтового покрытия дороги - 18 м²
 - демонтаж кабельного разделителя - 1 шт.
 - установка кабельного разделителя КЛ-209 (5х250 А) - 1 шт.
 - монтаж кабельных муфт 4КВТп-Н-1 70х120 - 2 шт.
 - монтаж заземляющего устройства кабельного разделителя – 1 шт.
 - после выполнения работ необходимо собрать и вывезти мусор.
 - после выполнения работ провести ПНР.
6. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами
7. Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ)
8. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: в соответствии с действующими нормами и правилами
9. Выделение очереди и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – нет
10. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами и правилами
11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. Требования к подрядной организации:
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

14. 14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. Отдельные требования .
16. Сроки производства работ май 2020
17. Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяца.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): начальник ПТГ РЭС г. Луга
Линев Александр Михайлович т. +7(921) 421 23 72

Разработал:

Начальник ПТГ РЭС г. Луга

 /А.М. Линев /
« 21 » ноября 2019г.