

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»

_____/ Дубровский Д.С. /
« ____ » _____ 2019г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:


«ЛЭП 6 кВ от ГПП-1 до ТП-15,16,30 п. им. Морозова», Инв.№000000124

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нс1/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ЛЭП 6 кВ от ГПП-1 до ТП-15,16,30
5. *Объем работ в физических показателях:*
 - 5.1. ЛЭП 6 кВт от ГПП-1 до ТП-15:**
 - 5.1.1. Выполнить замену анкерной ж/б опоры - 1 шт. Использовать стойки СВ-110 - 2 шт.
 - 5.1.2. Выполнить монтаж дополнительной анкерной ж/б опоры 1 шт. Использовать стойки СВ-110 – 2шт
 - 5.1.3. Выполнить замену подкоса – 1 шт
 - 5.1.4. Выполнить демонтаж разъединителя с приводом РЛНД-10 – 1шт
 - 5.1.5. Выполнить монтаж разъединителя с приводом РЛК-16-10. IV/400УХЛ1 – 1 шт.
 - 5.1.6. Выполнить выправку опор железобетонных вдоль оси – 5 шт.
 - 5.1.7. Произвести демонтаж провода АС-70 – 3х860 м.;
 - 5.1.8. Выполнить установку траверс – 18 шт.
 - 5.1.9. Произвести монтаж провода СИПЗ 1х70 – 3х860 м.;
 - 5.1.10. Выполнить монтаж контуров заземлений опор – 18 шт.;
 - 5.1.11. Выполнить монтаж мультикамерных разрядников РМК-20-IV УХЛ1- 18 шт
 - 5.1.12. Выполнить нумерацию опор, нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности и границы охранных зон – 18 шт
 - 5.2. ВЛ- 6 кВ от ГПП-1 оп.№7 до ТП – 30:**
 - 5.2.1. Выполнить замену анкерной ж/б опоры- 2 шт. Использовать стойки СВ-110 - 4 шт.
 - 5.2.2. Выполнить монтаж дополнительной анкерной ж/б опоры 1шт.Использовать стойки СВ-110 – 2шт
 - 5.2.3. Выполнить демонтаж разъединителя с приводом РЛНД-10 – 1шт.
 - 5.2.4. Выполнить монтаж разъединителя с приводом РЛК-16-10. IV/400УХЛ1 – 1 шт.
 - 5.2.5. Выполнить выправку опор железобетонных вдоль оси – 6 шт.
 - 5.2.6. Произвести демонтаж провода АС-70 – 3х550 м.;
 - 5.2.7. Выполнить установку траверс – 11 шт.
 - 5.2.8. Произвести монтаж провода СИПЗ 1х70 – 3х550 м.;
 - 5.2.9. Выполнить монтаж контуров заземлений опор – 11 шт.;
 - 5.2.10. Выполнить монтаж мультикамерных разрядников РМК-20-IV УХЛ1- 11 шт
 - 5.2.11. Выполнить нумерацию опор, нанести диспетчерские наименования, знаки безопасности и границы охранных зон – 11 шт.
 - 5.2.12. Выполнить опиловку деревьев в охранной зоне диаметром до 28 см - 40 шт.
 - 5.3.** Выполнить передачу демонтированного материала на склад заказчика на основании акта демонтажа и передачи материальных ценностей.
 - 5.4.** Обеспечить вывоз и утилизацию демонтированных ж/б опор – 7шт
 - 5.5.** Производство земляных работ и получение разрешительных документов согласовать со всеми заинтересованными инстанциями.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* нет.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – нет
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
 - 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – _____.
16. Сроки производства работ – июль-август 2020 г.
17. снабжение материалами и оборудованием – Подрядчик
18. Гарантийный срок исполнителя работ- _____ 36 месяцев _____.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети» тел.: 8 (81362) 20-828

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электрические сети»

 /Двадцатова Т.А. /
« ____ » _____ 2019 г