


Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Пригородные электросети»


И.А. Катаев
«__» __ 20__ г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Пригородные электросети»


О.Ю. Беляев
«__» __ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«КЛ 10кВ РТП8251-ТП8263 фидер 10 СИПЗ 1*120, АПвПу2г-4 (1*240/70-10)» по
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 33 км Выборгского шоссе, инв.№ 000003130

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* –нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
 - 3.1. Работы на действующей КВЛ – 10кВ.
 - 3.2. Все необходимые согласования работ и получение разрешительных документов в местной Администрации, организациях лесного хозяйства и т.д. выполняются Подрядчиком (монтажной организацией).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* –
 - 4.1. Капитальный ремонт КЛ 10кВ РТП8251-ТП8264, ТП8263 фидер 10 СИПЗ 1*120, АПвПу2г-4 (1*240/70-10).
5. *Объем работ в физических показателях*–
 - 5.1. Выполнить валку деревьев по трассе ВЛ-10кВ – 15шт.
 - 5.2. Выполнить очистку площадей от кустарника и поросли – 1300м².
 - 5.3. Обеспечить вывоз древесных отходов за пределы охранной зоны ВЛ и их утилизацию-12,5т.
 - 5.4. Выполнить ремонт и покраску заземляющих спусков – 48шт.
 - 5.5. Выполнить зачистку, покраску металлоконструкций РЛНД-10, площадки крепления, тяги приводов ПРНЗ-10 на оп. №44, оп. №49.
 - 5.6. Выполнить замену траверс (4шт) в сборе с изоляторами (12шт) на опорах №№8,10,17,32.
 - 5.7. Выполнить выправку железобетонных опор №№24,29,34,35 – 4шт.
 - 5.8. Выполнить монтаж индикаторов повреждений на воздушных линиях модель FLA3.1V – 7 комплектов (по 3 индикатора) с пультом дистанционного управления(1шт.) на оп.№№1,2,39,44,49,№1(ЛР-8263/1),оп.№2(КВЛ на ДНП «Удачное»).
 - 5.9. Выполнить монтаж на опорах табличек с диспетчерскими наименованиями по образцу АО «ЛОЭСК» - 49шт.
6. *Требования к качеству, конкурентноспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.

11. Требования к режиму безопасности и гигиены труда - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. Организация заказчик – АО «ЛОЭСК».
- 13. Требования к подрядной организации:**
- 13.1. Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре и наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.
- 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ. Перед началом работ, при необходимости, оформить все разрешительные документы и согласовать их со всеми заинтересованными организациями.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 года.
15. Отдельные требования – Обязательная уборка зоны производства работ от строительного мусора по окончании каждой рабочей смены.
16. Сроки производства работ – июль 2020г.
17. Снабжение материалами и оборудованием – приобретается подрядчиком.
18. Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.
19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон): Чернов Ф.В., начальник РЭС г. Сертолово филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети», тел. 499-45-84.

Разработал:

Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК»
«Пригородные электросети»

 С.А. Пашичева

« ____ » _____ 20 ____ г.