

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»



А.Т. Фистюлева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объектам строительства:

«КТП-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»

«КЛ-6 кВ от ТП-77 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (ТП-88) в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»

«КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до проектируемых КК-0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК»;
2. **Вид строительства:** новое строительство;
3. **Стадийность проектирования:** рабочая документация;
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** требуется;
5. **Особые условия выполнения работ:**
в населенной местности;
- принадлежность земель – частная собственность;
6. **Основные планируемые технико-экономические показатели объекта:**
 - ✓ **Строительство КЛ-0,4кВ от проектируемой ТП 6/0,4кВ**
 - строительная длина линии ≈ 1500 м;
 - тип, марку и сечение кабеля определить проектом;
 - трассу определить проектом, оформить землеотвод в установленном порядке;
 - для присоединения электроустановок заявителей установить 15 кабельных киосков 0,4кВ, тип и компоновку определить проектом.
 - ✓ **Строительство КЛ-6 кВ до проектируемой ТП 6/0,4кВ**
 - строительная длина линии ≈ 500 м;
 - тип, марку и сечение кабеля определить проектом;
 - трассу определить проектом, оформить землеотвод в установленном порядке.
 - ✓ **Строительство ТП**
 - тип корпуса КТП: однотрансформаторная КТП 400кВА, проходного типа;
 - материал корпуса – металл;
 - тип фундамента - свайный;
 - кол-во, тип и мощность силовых трансформаторов – один трансформатор ТМГ11 400кВА;
 - ввод по стороне 6кВ и 0,4кВ выполнить кабельной линией;
 - компоновку РУ-6кВ, РУ-0,4кВ определить проектом, тип коммутационного аппарата - выключатель нагрузки (РУ-6кВ) и автоматический выключатель (РУ-0,4кВ);
 - предусмотреть площадку обслуживания, подъездные пути и монтаж ограждения;
 - место расположения определить проектом, оформить землеотвод в установленном порядке.
7. **Требования к узлам учета:** предусмотреть УТУЭЭ на основании типовых требований ООО «Энергоконтроль» к УКУЭЭ;
8. **Требования к телемеханике:** отсутствуют;
9. **Требования к РЗА:** в проекте предусмотреть раздел РЗА;
10. **Требования к технологии:** в соответствии с нормативно-технической документацией (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о Технической политике АО «ЛОЭСК» и в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов в сфере технического регулирования и стандартизации.

11. **Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
13. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
14. **Требования к согласованию проекта:**
- согласовать в филиале АО «ЛЮЭСК» «Центральные электрические сети»;
 - опросные листы на стадии проектирования согласовать с филиалом и отделом ПВО ЦА АО «ЛЮЭСК»;
 - в соответствии с п.п. 7 и 9 ТЗ
 - с уполномоченными государственными органами, заинтересованными лицами.
15. **Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком:** *технические условия на присоединение заявителей Иванов Илья Владимирович, 10-555/005-ПСФ-17, Маленький Валентин Андреевич, 10-602/005-ПСФ-17, Соколова Оксана Николаевна, 10-030/005-ПСФ-17, Кожневникова Кристина Борисовна, 10-081/005-ПСФ-17, Дмитровский Максим Ярославович, 10-041/005-ПСФ-17, Ахматшина Елизавета Сергеевна, 10-054/005-ПСФ-17, Викторов Виталий Вячеславович, 10-055/005-ПСФ-17, Журавлев Руслан Викторович, 10-075/005-ПСФ-17, Гречков Алексей Евгеньевич, 10-078/005-ПСФ-17, Крундель Сергей Александрович, 10-079/005-ПСФ-17, Барымова Татьяна Леонидовна, 10-082/005-ПСФ-17, Москаленко Денис Сергеевич, 10-050/005-ПСФ-17, Городинская Светлана Владимировна, 10-051/005-ПСФ-17, Семенов Андрей Юрьевич, 10-053/005-ПСФ-17, Самохина Галина Викторовна, 10-029/005-ПСФ-17, Шилов Виталий Васильевич, 10-040/005-ПСФ-17, Пучкина Анна Геннадьевна, 10-080/005-ПСФ-17, Слободчикова Светлана Геннадиевна, 10-083/005-ПСФ-17, Столбин Алексей Васильевич, 10-042/005-ПСФ-17, Плосков Александр Анатольевич, 10-008/005-ПСФ-17, Рыжсайкин Сергей Юрьевич, 10-076/005-ПСФ-17, Пупро Игорь Викторович, 10-077/005-ПСФ-17, Смирнов Сергей Викторович, 10-053/005-ПСФ-18, Попова Юлия Владимировна, 10-686/005-ПСФ-17, Нестеров Дмитрий Владимирович, 10-703/005-ПСФ-17, Григорьев Роман Борисович, 10-410/005-ПСФ-19 от 06.06.2019, Рыжсайкин Сергей Юрьевич, 10-088/005-ПСФ-20 от 13.02.2020, 10-090/005-ПСФ-20 от 13.02.2020, 10-091/005-ПСФ-20 от 13.02.2020, 10-092/005-ПСФ-20 от 13.02.2020, 10-093/005-ПСФ-20 от 13.02.2020*
16. **Организация-заказчик:** АО «ЛЮЭСК».
17. **Проектная организация:** _____
18. **Проектно-сметная документация передается Заказчику в 4 (четыре) экземплярах – на бумажном носителе и 1 (один) экземпляр – в электронном редактируемом виде (AutoCad).** Документация должна содержать сведения о Подрядчике. В случае выполнения работ привлеченными силами (субподрядчиками), Подрядчик обязан дополнительно указывать сведения о привлеченных лицах (субподрядчиках). Разработанная Проектно-сметная документация является собственностью Заказчика.
19. **Сроки выполнения работ:** в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
АО «ЛОЭСК»




А.Т. Фистюлева

ЗАДАНИЕ на проведение работ по получению разрешительной документации¹
по Объектам строительства:
«КТП-6/0,4 кВ в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»,
«КЛ-6 кВ от ТП-77 до проектируемой ТП 6/0,4 кВ (ТП-88) в п. им. Морозова Всеволожского
района ЛО»,
«КЛ-0,4 кВ от устанавливаемой КТП-6/0,4 кВ до проектируемых КК-0,4 кВ
в п. им. Морозова Всеволожского района ЛО»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Цель работы:** получение разрешений и согласований, необходимых для выполнения работ по Объекту.
3. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
4. **Особые условия проведения работ:**
 - *перед началом производства работ предоставить Заказчику границы работ и план трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика топографической съемки масштаба 1:500;*
 - *составление плана трассы Объекта на кадастровом плане территории, с приложением выписок из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта (проектные решения);*
 - **в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:**
 - *подготовка схемы границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;*
 - *получение от имени Заказчика решения исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;*
 - **в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:**
 - *заключение от имени Заказчика соглашения о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашения об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах;*
 - *получение ордера (разрешения) на земляные работы от имени Подрядчика;*

¹ Состав работ, выделенный курсивом, является примерным и подлежит корректировке при заключении договора подряда



- *в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта от проектируемого, в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:*
 - внесение изменений в решение о размещении Объекта в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области №301 от 03.08.2015 г.;
 - *после окончания работ по строительству Объекта предоставить Заказчику проект плана трассы в формате DWG для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
 - *получение разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки и акта осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*
 - *оформление акта приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).*
- 5. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:**
- *границы работ и план трассы для возможности организации выполнения топографической съемки масштабе 1:500 Заказчиком в формате DWG;*
 - *план трассы Объекта на кадастровом плане территории, выписки из ЕГРН на земельные участки, на которых планируется размещение Объекта;*
 - *в случае размещения Объекта или части Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:*
 - *решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 г. (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);*
 - *схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);*
 - *в случае размещения Объекта или части Объекта на земельном участке, принадлежащем на праве собственности или ином вещном праве другому лицу:*
 - *соглашение о согласовании места размещения Объекта с приложением схемы размещения Объекта или соглашение об установлении сервитута с приложением плана, содержащего сведения о его границах (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 1 (одном) экз.);*
 - *ордер (разрешение) на земляные работы от имени Подрядчика (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» на бумажном носителе в 1(одном) экз., в филиал АО «ЛОЭСК» «Центральные электросети» на бумажном носителе в 1 (одном) экз.);*
 - *в случае отклонения при строительстве Объекта или части Объекта в соответствии с решением о размещении Объекта на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности:*
 - *решение о внесении изменений в решение о размещении Объекта, выданное уполномоченным органом исполнительной власти или местного самоуправления, в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области № 301 от 03.08.2015 (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном виде в 2 (двух) экз.);*
 - *схема границ, предполагаемых к использованию под размещение Объекта земель или земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ земель или земельного участка (в Центральный аппарат АО «ЛОЭСК» в бумажном и электронном виде в формате DWG в 2 (двух) экз.);*
 - *проект плана трассы для возможности организации выполнения собственными силами Заказчика контрольно-исполнительной съемки;*
 - *разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки и/или уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию электроустановки с актом осмотра электроустановки (СЗу Ростехнадзора);*

- акт приёмки законченного строительством Объекта (форма КС-11).
- 6. Организация-Заказчик: АО «ЛЮЭСК».
- 7. Организация-Подрядчик:
- 8. Перечень исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику по письменному запросу Подрядчика: копии учредительных документов юридического лица, доверенность на проведение работ Подрядчиком.
- 9. Разработанная разрешительная документация является собственностью Заказчика.
- 10. Сроки выполнения работ: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 3).