


СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»
Козлов И. А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по безопасности АО
«ЛОЭСК»
А. А. Пушкарев

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту инвестиционной программы: «Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в г. Коммунар (20-1-06-1-11-04-2-0398)»


1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** проект производства работ, сметная документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - пройти инструктаж по технике безопасности в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», получить все разрешения, допуски и согласования для начала производства работ на объекте.
 - объект находится в ненаселенной местности;
 - еженедельно отчитываться перед отделом режима и охраны ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.
6. **Требования к выполнению работ по обустройству ограждения установлены следующими нормативными правилами:**
 - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
 - СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве»
 - СНиП III-42-80 «Охрана окружающей среды»
 - СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»
 - СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»
 - СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»
 - СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы»
 - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»
 - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
7. **Перечень работ на объекте:**
 - Произвести работы по расчистке мест установки забора от кустарника и мелколесья на ширину 0,5 м от оси забора – 98 м.п.
 - Произвести работы по расчистке мест установки забора от деревьев – 1 шт.
 - Произвести работы по расчистке мест установки забора от строительного мусора – 15 м³.
 - Выполнить монтаж забора из сетки рабица с полимерным покрытием в секциях в раме из уголка 25*25*4 мм, с использованием стоек из винтовых свай диаметром 76 мм. – 118 м.п.
 - Произвести грунтовку и окраску установленных металлических элементов забора. (цвет – серый)
 - Обеспечить вывоз строительного мусора после производства работ.
8. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
11. **Сроки выполнения работ:** не позднее 30.06.2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер филиала
АО «ЛОЭСК»
«Южные электрические сети»
Козлов И. А.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по безопасности
АО «ЛОЭСК»
А. А. Пушкарев

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

по объекту инвестиционной программы: «Гатч, Установка ограждения территории мастерского участка в п. Тайцы (20-1-06-1-11-04-2-0400)»

1. **Основание для проведения работ:** инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».
2. **Вид строительства:** новое строительство.
3. **Стадийность проектирования:** проект производства работ, сметная документация.
4. **Требования по вариантной и конкурсной разработке:** не требуется.
5. **Особые условия выполнения работ:**
 - пройти инструктаж по технике безопасности в филиале АО «ЛОЭСК» «Южные электрические сети», получить все разрешения, допуски и согласования для начала производства работ на объекте.
 - объект находится в ненаселенной местности;
 - еженедельно отчитываться перед отделом режима и охраны ЦА АО «ЛОЭСК» о выполнении работ и соблюдении графика работ, заблаговременное извещение о необходимости изменения сроков выполнения работ с указанием объективных причин.
6. **Требования к выполнению работ по обустройству ограждения установлены следующими нормативными правилами:**
 - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия».
 - СНиП III-4-80 «Правила производства и приёмка работ. Техника безопасности в строительстве»
 - СНиП III-42-80 «Охрана окружающей среды»
 - СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»
 - СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»
 - СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»
 - СНиП 3.02.01-87 «Земляные работы»
 - СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»
 - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»
7. **Перечень работ на объекте:**
 - Произвести работы по расчистке мест установки забора от кустарника и мелкоколесья на ширину 0,5 м от оси забора – 10 м.п.
 - Выполнить монтаж забора из сетки рабица с полимерным покрытием в секциях в раме из уголка 25*25*4 мм, с использованием стоек из винтовых свай диаметром 76 мм. – 81 м.п.
 - Произвести грунтовку и окраску установленных металлических элементов забора. (цвет – серый)
 - Обеспечить вывоз строительного мусора после производства работ.
8. **Требования к режиму безопасности и гигиене труда:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
9. **Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по ГО и мероприятий по предупреждению ЧС:** в соответствии с действующими нормами и правилами.
10. **Организация-заказчик:** АО «ЛОЭСК».
11. **Сроки выполнения работ:** не позднее 30.06.2020 г.