

**Согласовано:**

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Крылова Т.М.  
«21» 11 2019 г.

**Утверждаю:**

Директор филиала АО «ЛОЭСК»  
«Восточные электросети»

Козлов Г.Г.  
20\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на производство работ по капитальному ремонту объекта:  
«Ограда из ш/б панелей 50шт.», инв.№ 010000283.

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать)
  - Все необходимые согласования ремонтных работ выполняются подрядчиком (монтажной организацией).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – ограда из ш/б панелей 50 шт., длина участка 44 м, инв.№ 010000283
5. *Объем работ в физических показателях:*
  - демонтаж ш/б панелей -11шт;
  - демонтаж кладки кирпичной -1,6 м<sup>3</sup>;
  - демонтаж калитки металлической-1 шт;
  - бурение котлованов механическим способом Д350 на глубину 1 м -16 шт.;
  - установка стоек металлических для ограждений квадрат 80х80-16шт.;
  - установка забора секционного металлического из секций сварных h=2м- 36 шт.;
  - установка барьера безопасности АКЛ ПББ "Егоза"-36м;
  - монтаж калитки -1шт.;
  - монтаж дистанционного управления воротами откатными-1 шт.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* -в соответствии с действующими нормами и правилами.
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* в соответствии с типовыми проектами.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - в соответствии с действующими нормами и правилами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. **Требования к подрядной организации:**
  - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
  - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* –
  - выполнение проекта производства работ.
  - выполнение работ должно происходить в строгом соответствии с ППР.
  - подрядчик не имеет право изменять состав работ или заменять их на аналогичные строительные процессы без письменного согласования с Заказчиком.
  - объемы выполняемых работ должны соответствовать объемам работ технического задания.
  - используемые СНиП, а также иные нормативные документы должны быть разрешены к использованию и зарегистрированы Минюстом России.
  - выполнение ремонтных работ должно осуществляться с обязательным соблюдением требований следующих документов: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- применяемые материалы, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не использованными.

- подрядчик должен иметь свидетельство СРО на производство работ в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со СНиП 3.01.01-85\* «Организация строительного производства», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», и СНиП 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

- заказчику, после выполнения работ, предоставляется в 2-х экземплярах исполнительная (техническая документация), выполненная в соответствии с требованиями «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам» И 1.13-07 и «Исполнительная и техническая документация при строительстве зданий и сооружений». В исполнительной документации в обязательном порядке должны быть акты освидетельствования всех скрытых работ, паспорта и сертификаты на все установленное оборудование и применяемые материалы, а также протоколы испытаний и измерений.

- организация проживания рабочего персонала, а также доставка строительных материалов обеспечивается силами подрядной организации.

- при производстве работ строительные материалы, изделия и конструкции не должны загромождать помещения здания производственной базы и прилегающую территорию. Места складирования материалов согласовываются с заказчиком заранее.

16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.)*

- ноябрь 2020 год.

17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.


18. *Гарантийный срок исполнителя работ* – 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).

20. *Контакты заказчика (ФИО, должность, рабочий телефон):* Беляков О.И. Начальник ПТО филиала АО «ЛЮЭСК» «Восточные электрические сети» тел. 8-81367-56-874, начальник РЭС г. Бокситогорск Веселов А.В., тел. 8-921-799-17-66.

**Разработал:**

Начальник ПТО Восточного филиала

 /Беляков О.И./  
« 21 » 11 2019 г.