

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

Козлов И.А./

« 02 » 2019 г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

Саловников Ю.А./

« 02 » 2019 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на производство работ по капитальному ремонту объекта:

«ТП-89 ул. Филиппова, г. Гатчина (отделочные работы, ремонт стен, замена дверей, отмостка, ремонт кровли)», инв. № 100000128».

1. *Основание для проведения работ – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.*
2. *Вид ремонта – капитальный ремонт.*
3. *Особые условия работ – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).*
4. *Основные технико-экономические показатели объекта – Трансформаторная подстанция ТП-89, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь – 51,6 кв.м,*
5. *Объем работ в физических показателях – бетонирование отмостки ТП -26,7 м²; ; наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневелых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором – 16,7 м², покраска наружных стен ТП – 133,2 м², поверхности дверных полотен очистить от отслаивающегося окрасочного покрытия и коррозированных повреждений механическим способом и последующим нанесением защитного окрасочного покрытия (с 2-х сторон) – 30 м², покраска стен внутри ТП – 261,3 м², покраска потолка внутри ТП – 51,1 м², бетонирование полов в РУ-6 кВ, РУ – 0,4 кВ, Тр-1, Тр -2 – 51,1 м², бетонирование порогов в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-1,Тр-2 – 2,7 м², покраска пола – 38,1 м², замена наружного водоизоляционного слоя кровли – 58 м², герметизация кабельных вводов ТП – 14 шт.*
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам – в соответствии с действующими нормами и правилами.*
7. *Требования к технологии проведения работ – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».*
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям: не требуется.*
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению – не требуется.*
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий – в соответствии с действующими нормами.*
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда – в соответствии с действующими нормами.*
12. *Организация заказчик – АО «ЛОЭСК»*
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. *Наличие в штате организации квалифицированного персонала*
 - 13.2. *Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.*
14. *Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.*
15. *Отдельные требования – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.*
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.) август 2020г.*
17. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика .*
18. *Гарантийный срок исполнителя работ- 36 месяцев.*

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Веселов Константин Владимирович – начальник ГРЭС, 8-921-420-60-37

Разработал:
Начальник ГРЭС Южного филиала

 /Веселов К.В./
« 2 » 12 2019 г.