Согласовано:
Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»
_____ / Дубровский Д.С. /
«____»_____ 2019г.

Утверждаю:
Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Центральные электросети»
_____ / С.А. Зайц /
«____»_____ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«КЛ 0,4 кВ от ТП-561, г. Отрадное, л.-6 детсад Родничок», инв.№ 000000985

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* капитальный ремонт
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать) населенная местность
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Замена участка КЛ-0,4 кВ от ТП-561
5. *Объем работ в физических показателях:*

5.1. Выполнить схему прокладки КЛ-0,4 кВ, согласовать с заинтересованными организациями, получить ордер на производство земляных работ.

5.2. Произвести замену участка КЛ-0,4 кВ, замену выполнить кабелем марки АВБбШв 4х120**,** общая длина – 320 м., в т.ч.

- В траншее открытым способом, L- 153 м.
- В траншее в АСБ трубах (под тротуарными плитами на территории д/с-5м, под въездом к больнице – 5 м)
- Методом ГНБ, L-100м. (под проезжей частью- 50м, под асфальтобенным покрытием во дворе-50), (предусмотреть резервную трубу - 1шт.)
- По конструкциям в ТП, L-12м.
- По кабельным лоткам в помещении подвала детского сада L-45 м

5.3. Выполнить монтаж кабельных лотков в помещении подвала детского сада – 45м

5.4. Выполнить восстановление отмостки у здания д/с – 1 м^2 , у здания ТП-561 – 1 м^2

5.5. Выполнить демонтаж с последующим монтажом тротуарных плит размером 1х1м на территории д/с -5м^2

5.6. На незащищённых участках КЛ-0,4 кВ выполнить покрытие кабеля плиткой ПЗК 0,48х0,24– 320 шт

5.7. Выполнить монтаж концевых муфт марки 4 КВТп-В-70/120 – 2 шт.

5.8. Выполнить работы по восстановлению благоустройства, с подписанием акта с землепользователем, после прокладки кабеля - 318м^2 (в т. ч. благоустройство зеленой зоны: устройство газона с внесением грунта высотой 150 мм, посев газонных трав, восстановление клумб с цветами, кустарных насаждений);

5.9. Вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов - 1,5 т

5.10. После окончания работ произвести ПНР.

5.11 По трассе КЛ установить кабельные указатели, при невозможности – сделать отметки на стенах зданий.

6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – **в соответствии с действующими нормами и правилами.**
7. *Требования к технологии проведения работ* **– в соответствии с действующими нормами и правилами.**
8. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – ***в соответствии с действующими нормами и правилами.***
9. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – ***в соответствии с действующими нормами и правилами.***
10. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* - ***в соответствии с действующими нормами и правилами.***
11. *Организация заказчик* – ***АО «ЛОЭСК»***
12. ***Требования к подрядной организации:***

12.1 Наличие в штате организации персонала, аттестованного в Ростехнадзоре, наличие прав выдающего наряд, допускающего и производителя работ, с соответствующими группами по электробезопасности.

12.2 Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

13. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014г.
14. *Отдельные требования –* _____
15. *Сроки производства работ июнь* **2020 г.**
16. *Снабжение материалами и оборудованием – материал подрядчика.*
17. *Гарантийный срок исполнителя работ-* **36 месяцев**
18. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
19. Контакты заказчика: Двадцатова Т.А начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС» тел.8(81362)20828

Разработал:
Начальник ПТС филиала АО «ЛОЭСК» «ЦЭС»
_____/ Двадцатова Т.А./
«____»_____ 2019 г.