

Согласовано:

Главный инженер филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 Козлов И.А./

«02» 12 2019г.

Утверждаю:

Директор филиала АО «ЛОЭСК»
«Южные электросети»

 Садовников Ю.А./

«02» 12 2019г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по капитальному ремонту объекта:
«ТП-45 Химози, г. Гатчина - ремонт строительной части», инв. № 100000199».

1. *Основание для проведения работ* – Ремонтная программа АО «ЛОЭСК» на 2020 год.
2. *Вид ремонта* – капитальный ремонт.
3. *Особые условия работ* – нет/ населенная местность/в стесненных условиях (нужное подчеркнуть)/прочее (указать).
4. *Основные технико-экономические показатели объекта* – Нежилое здание (Трансформаторная подстанция ТП-45), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь – 37,1 кв.м, инв. № 16335, лит. А, А1.
5. *Объем работ в физических показателях* – бетонирование отмостки ТП -23,6 м².; наружную версту кирпичной кладки стен в нижнем сечении очистить от плесневелых образований, обработать антисептиком и специальным гидрофобизирующим раствором – 14,8 м², оштукатуривание и покраска наружных стен ТП – 106,2 м², поверхности дверных полотен очистить от отслаивающегося окрасочного покрытия и коррозированных повреждений механическим способом и последующим нанесением защитного окрасочного покрытия (с 2-х сторон) – 21 м², оштукатуривание и покраска стен внутри ТП - 182 м², покраска потолка внутри ТП – 37,1 м², бетонирование полов в РУ-6 кВ, РУ – 0,4 кВ, Тр-1, Тр -2 – 31,1 м², бетонирование порогов в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, Тр-1, Тр-2 – 3 м², покраска пола – 31,1 м², установить ящик с песком в камере Тр-2 – 1 шт.
6. *Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам* – в соответствии с действующими нормами и правилами.
7. *Требования к технологии проведения работ* – в соответствии с нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), в соответствии с положением о технической политике АО «ЛОЭСК».
8. *Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям:* не требуется.
9. *Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному решению* – не требуется.
10. *Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий* – в соответствии с действующими нормами.
11. *Требования к режиму безопасности и гигиены труда* – в соответствии с действующими нормами.
12. *Организация заказчик* – АО «ЛОЭСК»
13. *Требования к подрядной организации:*
 - 13.1. Наличие в штате организации квалифицированного персонала
 - 13.2. Соблюдение при осуществлении строительно-монтажных работ требования законов и иных нормативно-правовых актов, в том числе, об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
14. Сметы СМР выполнить в текущих ценах по ТСНБ-ЛО в редакции 2014 г.
15. *Отдельные требования* – своевременный вывоз строительного мусора, материалы, изделия и конструкции, используемые для ремонта, должны быть новыми и ранее не использованными.
16. *Сроки производства работ (пообъектно, согласно ремонтной программы на 2020 г.)* июль 2020г.
17. *Снабжение материалами и оборудованием* – материал подрядчика.
18. *Гарантийный срок исполнителя работ-* 36 месяцев.

19. Исполнительная техническая документация на выполненные работы передается заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе, и 1 (один) экземпляр – в электронном виде (графический материал: схемы и чертежи – в формате AutoCAD).
20. *Контакты заказчика:* Веселов Константин Владимирович – начальник ГРЭС, 8-921-420-60-37

Разработал:
Начальник ГРЭС Южного филиала


_____/Веселов К.В./
«02» 12 _____ 2019 г.